

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

SERVIZIO PER SFALCIO DEI CIGLI LUNGO LE STRADE COMUNALI, PISTE CICLABILI E AREE VERDI ANNO 2019 PERIODO LUGLIO - OTTOBRE.

CAPITOLATO PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Sommario

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione del servizio
- Art. 3 Attrezzature
- Art. 4 Tempi d'intervento
- Art. 5 Controllo attività

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio delle banchine lungo le strade comunali, il taglio di alcune aree verdi di proprietà comunale, nonché lo sfalcio lungo le piste ciclabili, da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale di Cologna Veneta, con cadenza periodica secondo il calendario di cui all'art. 4, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Manutenzioni.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sfalcio delle banchine stradali e delle piste ciclabili dovrà essere svolto secondo le seguenti prescrizioni:

- Taglio e triturazione dell'erba senza raccolta, per la larghezza di m.1,50 circa, tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi alla normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice della Strada.
- Nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici e lungo i guard rail e la segnaletica verticale, il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore;
- Nell'esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato prontamente l'Ufficio Manutenzioni e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e secondo le modalità concordate con l'ufficio;
- Eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici, ecc., rinvenuti durante i lavori, dovranno essere segnalati all'Ufficio Manutenzioni che provvederà all'asporto;
- Nelle richieste di intervento impartite dall'Ufficio competente non sono previsti quantitativi minimi di lavori.
- Nelle piste ciclabili, oltre agli sfalci ed intervallati a questi, dovranno essere eseguiti dei trattamenti per il contenimento delle erbe infestanti, mediante l'uso di prodotti consentiti dalle vigenti normative. La scheda del prodotto individuato dalla Ditta appaltatrice, con le specifiche sulle modalità d'impiego, le quantità previste per ogni intervento ed il periodo di efficacia dello stesso, dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

Il servizio di taglio dei tappeti erbosi delle aree individuate nell'allegata planimetria, dovrà essere eseguito mediante sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti nelle aree oggetto di intervento. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree eventualmente presenti in loco. In ogni caso lo sfalcio dovrà comportare l'eliminazione dei ricacci alla base delle alberature presenti nelle aiuole e aree verdi.

Art. 3 – ATTREZZATURE

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

La Ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi autonomamente con propri operatori e con l'ausilio di macchine operatrici (trincia a braccio snodato montato su trattore o similare) idonee all'esecuzione del servizio ed allestite secondo le necessità di impiego. Detti mezzi meccanici dovranno essere stati collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la circolazione su strade, avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato ad essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente, oltre ad avere tutte le autorizzazioni ed omologazioni legali per circolare sulle strade anche con i mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per il servizio, dovranno comunque essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d'arte, essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che rispondere alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 4 – TEMPI DI INTERVENTO

Gli sfalci dovranno essere eseguiti secondo il calendario di seguito riportato, salvo diversa comunicazione impartita dall'Ufficio Manutenzioni e terminati entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data d'inizio, dando comunicazione di inizio e fine servizio, secondo le modalità concordate con il medesimo ufficio .

Sono fatte salve le disposizioni assegnate per interventi straordinari o per far fronte a particolari situazioni ambientali. In tal caso gli interventi dovranno essere compiuti nei tempi richiesti e concordati con l'Ufficio Manutenzioni e comunque iniziati entro il giorno successivo all'ordine.

Gli sfalci dovranno essere eseguiti:

- 1° intervento: terza settimana di luglio
- 2° intervento: ultima settimana di agosto
- 3° intervento: terza settimana di ottobre

I trattamenti per le erbe infestanti lungo i cigli delle piste ciclabili saranno intervallati tra uno sfalcio e l'altro con la medesima cadenza.

Art. 5 – CONTROLLO ATTIVITA'

Le chiamate per gli interventi di manutenzione urgenti saranno effettuate sempre dall'Ufficio Manutenzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice del servizio di presentare un resoconto alla fine di ogni intervento (firmato dal titolare o legale rappresentante) e da far vistare all'Ufficio Manutenzioni dei lavori eseguiti, indicando:

- Data di inizio e fine servizio;
- Descrizione dei lavori;
- Localizzazione degli interventi;

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

- Numero degli addetti impiegati e relative ore prestate;
- Mezzi d'opera e attrezzatura utilizzata.