

COMMITTENTE



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Lavori Pubblici

LAVORO

*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO MAGGIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE SCOLASTICHE
DELL' IPSAA "BELLINI" DI TRECENTA*

LIVELLO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

**LISTA DELLE CATEGORIE DI
LAVORI E DELLE FORNITURE**

DATA: Gennaio 2019

PROGETTISTI

Ing. Stefano Bartolozzi

Arch. Marina Paparella

Responsabile del procedimento: *Dott. Vanni Bellonzi*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
	A - MERCEDI (Cap 2)					
1 A.01	OPERAIO 3° LIVELLO SOMMANO...	ora	20,000			
2 A.02	OPERAIO 2° LIVELLO SOMMANO...	ora	20,000			
3 A.03	OPERAIO 1° LIVELLO SOMMANO...	ora	20,000			
	D - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cap 5)					
4 D.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE SOMMANO...	mq	132,600			
5 D.02	DEMOLIZIONE E RECUPERO PAVIMENTAZIONE ESTERNA SOMMANO...	mq	37,500			
6 D.03	RIMOZIONE RETE FOGNARIA SOMMANO...	a corpo	1,000			
7 D.04	DEMOLIZIONE DI TRATTI DI MURATURA SOMMANO...	mc	9,358			
8 D.05	DEMOLIZIONE DI FABBRICATO FUORI TERRA SOMMANO...	mc	2'825,700			
9 D.06	RIMOZIONE LINEA ADDUZIONE GAS SOMMANO...	a corpo	1,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 D.08	DEMOLIZIONE TOTALE DI CANNA FUMARIA SOMMANO...	mc	8,100			
11 D.09	RIMOZIONE DI GRATE IN FERRO SOMMANO...	cadauno	8,000			
12 D.10	RIMOZIONE DI LASTRE IN PIETRA SOMMANO...	mq	8,000			
13 D.12	DEMOLIZIONE DI FONDAZIONI SOMMANO...	mc	21,630			
	E - SCAVI E RINTERRI (Cap 6)					
14 E.01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SOMMANO...	mc	174,756			
15 E.02	SCAVO A MANO SOMMANO...	mc	18,896			
16 E.03	SCAVO PER SOTTOFONDAZIONI SOMMANO...	mc	124,940			
17 E.04	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER SOTTOSERVIZI SOMMANO...	mc	42,000			
	F - CALCESTRUZZI - OPERE IN FERRO - FONDAZIONI (Cap 7)					
18 F.01	CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONE SOMMANO...	mc	7,573			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
19 F.02	CONGL. CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZ. CON CASSERI SOMMANO...	mc	30,332			
20 F.03	CONG. CEMENTIZIO ARMATO PER AMPLIAMENTO FONDAZIONI SOMMANO...	ml	4,000			
21 F.04	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE >= CM 20 SOMMANO...	mc	35,421			
22 F.05	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE < CM. 20 SOMMANO...	mc	7,328			
23 F.06	ACCIAIO PER C.A. DEL TIPO B450C SOMMANO...	kg	8'439,600			
24 F.07	SABBIA O SABBIELLA PER SOTTOFONDI SOMMANO...	mc	38,945			
25 F.08	MASSETTO IN CALCESTRUZZO SPESSORE CM 12 SOMMANO...	mq	389,450			
26 F.09	MASSETTO IN CALCESTRUZZO LEGGERO SOMMANO...	mc	69,153			
27 F.10	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONE SOMMANO...	mq	691,496			
28 F.11	SOVRAPREZZO AL MASSETTO DI SOTTOFONDO SOMMANO...	mq	40,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
29 F.12	FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO SOMMANO...	mq	151,991			
30 F.13	OPERE IN FERRO ZINCATO SOMMANO...	kg	120,000			
31 F.14	SCALA DI SICUREZZA ESTERNA SOMMANO...	a corpo	1,000			
32 F.15	MICROPALI DI FONDAZIONE DIAM. MM 140 SOMMANO...	ml	28,000			
33 F.16	MICROPALI DI FONDAZIONE DIAM. MM 220 SOMMANO...	ml	84,000			
34 F.17	LAVORAZIONE A VISTA DEL CALCESTRUZZO SOMMANO...	mq	59,352			
	G - MURATURE (Cap 8)					
35 G.01	INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE SOMMANO...	mc	18,000			
36 G.02	RINFORZO DI MURATURE SOMMANO...	mq	36,000			
37 G.03	CONSOLIDAMENTO DI MURATURA DI MATTONI CUCI-SCUCI SOMMANO...	mc	10,000			
38 G.04	STRATO ISOLANTE SOTTO LE MURATURE SOMMANO...	ml	136,350			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
39 G.05	MURATURA ARMATA IN LATERIZIO ALVEOLARE SOMMANO...	mc	229,045			
40 G.06	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLARE SOMMANO...	mc	68,423			
41 G.07	MURATURA DI MATTONI PIENI SOMMANO...	mq	10,000			
42 G.09	TRAMEZZE DI MATTONI FORATI DA CM 8 SOMMANO...	mq	75,703			
43 G.10	REALIZZAZIONE CORNICE DI GRONDA SOMMANO...	ml	43,000			
44 G.11	CAPPOTTO ESTERNO SOMMANO...	mq	452,418			
45 G.12	GUAINA ISOLANTE SU PARETI INTERRATE SOMMANO...	mq	36,000			
46 G.13	RINFORZO ANTISISMICO DI STRUTTURE SOMMANO...	mq	4,600			
	H - SOLAI E STRUTTURA COPERTO (Cap 9)					
47 H.01	SOLAIO IN LATERO- CEMENTO SOMMANO...	mq	507,000			
48 H.02	ORDITURA DI COPERTO SOMMANO...	mq	340,875			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
49 H.03	SOLAIO IN LAMIERA GRECATA	SOMMANO...	mq	70,400		
50 H.04	ISOLAMENTO ACUSTICO PER PAVIMENTO GALLEGGIANTE	SOMMANO...	mq	442,000		
51 H.05	ISOLAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO TERRA	SOMMANO...	mq	171,491		
	I - COPERTURE (Cap 10)					
52 I.01	PACCHETTO DI COPERTURA	SOMMANO...	mq	340,875		
53 I.02	COIBENTAZIONE TERMICA COPERTURA	SOMMANO...	mq	340,875		
54 I.03	MANTO DI COPERTURA VENTILATO IN COPPI	SOMMANO...	mq	340,875		
55 I.04	GRONDAIE E CONVERSE IN RAME	SOMMANO...	ml	87,500		
56 I.05	PLUVIALI IN RAME	SOMMANO...	ml	50,000		
57 I.06	TERMINALI IN GHISA	SOMMANO...	cadauno	5,000		
58	GRIGLIA DI VENTILAZIONE					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
I.07	SOMMANO...	a corpo	1,000			
	L - INTONACI E CONTROSOFFITTI (Cap 11)					
59 L.01	INTONACO ESTERNO FINITO A GRASSELLO	SOMMANO...	mq	20,000		
60 L.02	INTONACO INTERNO FINITO A GRASSELLO	SOMMANO...	mq	2'028,674		
61 L.03	INTONACO ESTERNO A BUGNATO	SOMMANO...	mq	53,553		
62 L.04	INTONACO PER INTERNI AL GREZZO	SOMMANO...	mq	187,320		
63 L.05	ARMATURE INTONACO	SOMMANO...	mq	84,000		
	M - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI (Cap 12)					
64 M.01	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO CERAMICO OMOGENEO	SOMMANO...	mq	465,663		
65 M.02	FORNITURA E POSA DI BATTISCOPIA CERAMICO OMOGENEO	SOMMANO...	ml	285,150		
66 M.03	RIVESTIMENTO DI PARETI IN PIASTRELLE	SOMMANO...	mq	178,490		
67	LASTRE DI MARMO DELLO SPESSORE DI CM 3					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
M.05		SOMMANO...	mq	7,100		
68 M.06	LASTRE DI MARMO DELLO SPESSORE DI CM 2	SOMMANO...	mq	5,363		
69 M.07	LASTRE DI MARMO DELLO SPESSORE DI CM 4	SOMMANO...	mq	28,120		
70 M.08	LASTRE DI MARMO "SANTA FIORA" SPESS. CM 3	SOMMANO...	mq	41,425		
71 M.09	ESECUZIONE DI FASCIA BOCCIARDATA	SOMMANO...	ml	50,400		
72 M.10	RICOLLOCAMENTO LASTRE RIMOSSE	SOMMANO...	mq	8,000		
73 M.11	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE	SOMMANO...	mq	106,140		
74 M.12	ISOLAMENTO ACUSTICO DI SCALA INTERNA	SOMMANO...	mq	25,420		
	N - FOGNATURE (Cap 13)					
75 N.01	VASCA BIOLOGICA	SOMMANO...	cadauno	3,000		
76 N.02	VASCA SEPARATRICE DI GRASSI	SOMMANO...	cadauno	1,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
77 N.03	POZZETTO PREFABBRICATO CM 40X40 SOMMANO...	cadauno	10,000			
78 N.04	POZZETTO PREFABBRICATO CM 50x50 SOMMANO...	cadauno	4,000			
79 N.05	PROLUNGA DI POZZETTO SOMMANO...	cadauno	15,000			
80 N.06	POZZETTO RINFORZATO SOMMANO...	cadauno	3,000			
81 N.07	CHIUSINO O CADITOIA IN GHISA SOMMANO...	kg	270,000			
82 N.08	TUBO IN PVC DIAM. CM 16 SOMMANO...	ml	15,000			
83 N.09	TUBO IN PVC DIAM. CM 20 SOMMANO...	ml	15,000			
84 N.10	TUBO IN PVC DIAM. CM 30 SOMMANO...	ml	15,000			
	O - TINTEGGIATURE (Cap 14)					
85 O.01	TINTEGGIATURA INTERNA TRASPIRANTE SOMMANO...	mq	1'069,859			
86 O.02	RIVESTIMENTO PLASTICO SOMMANO...	mq	433,910			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 O.03	COLORITURA DI TRAVI E PILASTRI IN C.A. SOMMANO...	mq	21,220			
88 O.04	TRATTAMENTO INTUMESCENTE STRUTTURE IN ACCIAIO SOMMANO...	mq	70,400			
89 O.05	SOVRAVERNICIATURA TRATTAMENTO INTUMESCENTE SOMMANO...	mq	70,400			
90 O.06	VERNICIATURA GRIGLIE IN FERRO ZINCATE SOMMANO...	mq	36,572			
91 O.08	TRATTAMENTO DI STRUTTURA IN LEGNO SOMMANO...	mq	64,000			
	P - SERRAMENTI (Cap 15)					
92 P.01	SERRAMENTI DI FINESTRA SOMMANO...	mq	66,749			
93 P.02	SERRAMENTI DI FINESTRA CON SCURETTI SOMMANO...	mq	19,501			
94 P.03	SERRAMENTI PER PARETI VETRATE SOMMANO...	mq	39,030			
95 P.04	CASSONETTO COPRIRULLO SOMMANO...	ml	24,860			
96 P.05	AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO SOMMANO...	mq	42,544			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
97 P.06	SERRAMENTO DI PORTA ESTERNA VETRATA SOMMANO...	mq	11,520			
98 P.08	PORTA TAGLIAFUOCO PARZIALMENTE VETRATA SOMMANO...	mq	8,190			
99 P.09	MANIGLIONE ANTIPANICO SOMMANO...	cadauno	12,000			
100 P.10	PORTE INTERNE CIECHE SOMMANO...	mq	8,708			
101 P.11	PORTE INTERNE VETRATE SOMMANO...	mq	10,320			
102 P.12	PORTE INTERNE SERVIZI IGIENICI SOMMANO...	mq	11,719			
103 P.13	PORTONCINO ESTERNO D'INGRESSO SOMMANO...	mq	4,800			
104 P.14	SCURI IN MULTISTRATO MARINO SOMMANO...	mq	22,715			
105 P.15	SOSTITUZIONE DELLA PORTA PIANO INTERRATO SOMMANO...	a corpo	1,000			
	Q - AUTOMATISMI - LENEVA VITA (Cap 16)					
106	LINEA VITA					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
Q.02						
	R01 - RISCALDAMENTO (Cap 17)					
107 R01.01	GRUPPO TERMICO	SOMMANO...	a corpo	1,000		
108 R01.02	SCARICO FUMI	SOMMANO...	a corpo	1,000		
109 R01.03	SOTTOCENTRALE TERMICA	SOMMANO...	a corpo	1,000		
110 R01.04	TERMOREGOLAZIONE	SOMMANO...	a corpo	1,000		
111 R01.05	CARICAMENTO IMPIANTO	SOMMANO...	a corpo	1,000		
112 R01.06	SMANTELLAMENTO CENTRALE TERMICA ESISTENTE	SOMMANO...	a corpo	1,000		
113 R01.07	PULIZIA IMPIANTO ESISTENTE	SOMMANO...	kg	40,000		
114 R01.08	PROTEZIONE CHIMICA IMPIANTO	SOMMANO...	kg	60,000		
115 R01.09.01	TUBO PREISOLATO ø110	SOMMANO...	ml	25,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
116 R01.09.02	TUBO PREISOLATO ø140	SOMMANO...	ml	70,000		
117 R01.09.03	TUBO PREISOLATO ø 160	SOMMANO...	ml	45,000		
118 R01.10.01	TUBO RAME ø14x1	SOMMANO...	ml	160,000		
119 R01.10.02	TUBO RAME ø16x1	SOMMANO...	ml	100,000		
120 R01.10.03	TUBO RAME ø18x1	SOMMANO...	ml	105,000		
121 R01.10.04	TUBO RAME ø22x1	SOMMANO...	ml	75,000		
122 R01.10.05	TUBO RAME ø28x1,5	SOMMANO...	ml	60,000		
123 R01.10.06	TUBO RAME ø35x1,5	SOMMANO...	ml	10,000		
124 R01.11.01	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 14	SOMMANO...	ml	10,000		
125 R01.11.02	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 16	SOMMANO...	ml	30,000		
126 R01.11.03	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 18	SOMMANO...	ml	40,000		
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
127 R01.11.04	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 13 per tubo øe 22 SOMMANO...	ml	30,000			
128 R01.11.05	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 13 per tubo øe 28 SOMMANO...	ml	10,000			
129 R01.11.06	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 13 per tubo øe 35 SOMMANO...	ml	10,000			
130 R01.12.01	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 6 per tubo øe 14 SOMMANO...	ml	90,000			
131 R01.12.02	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 6 per tubo øe 16 SOMMANO...	ml	80,000			
132 R01.12.03	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 6 per tubo øe 18 SOMMANO...	ml	55,000			
133 R01.12.04	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 22 SOMMANO...	ml	25,000			
134 R01.12.05	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 28 SOMMANO...	ml	40,000			
135 R01.13	VALVOLE PER RADIATORI SOMMANO...	n°	34,000			
136 R01.14	DETENTORI PER RADIATORI SOMMANO...	n°	34,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
137 R01.15	RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE SOMMANO...	kW	33,650			
138 R01.16	DISAERATORE SOMMANO...	n°	4,000			
	R02 - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO (Cap 18)					
139 R02.03.01	LINEE FRIGORIFERE COIBENTATE tubo ø6,35x0,8 SOMMANO...	ml	50,000			
140 R02.03.02	LINEE FRIGORIFERE COIBENTATE tubo ø9,51x0,8 SOMMANO...	ml	50,000			
141 R02.04	SCARICO CONDENSA SOMMANO...	n°	4,000			
	R03 - IMPIANTO DI ESTRAZIONE (Cap 19)					
142 R03.04	ASPIRATORE DA BAGNO SOMMANO...	n°	2,000			
	R04 - IMPIANTO IDRICO - SANITARIO (Cap 20)					
143 R04.01	SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE VILLA BELLINI SOMMANO...	a corpo	1,000			
144 R04.02	FILTRO DISSABBIATORE SOMMANO...	n°	1,000			
145	ADDOLCITORE					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
R04.03	SOMMANO...	n°	1,000			
146 R04.04	VALVOLA MISCELATRICE CON SOVRALIMENTAZIONE SOMMANO...	n°	1,000			
147 R04.05	DOSATORE POLIFOSFATI SOMMANO...	n°	1,000			
148 R04.06.01	ANTILEGIONELLA - contatore SOMMANO...	n°	1,000			
149 R04.06.02	ANTILEGIONELLA - pompa dosatrice SOMMANO...	n°	1,000			
150 R04.06.03	ANTILEGIONELLA - serbatoio SOMMANO...	n°	1,000			
151 R04.06.04	ANTILEGIONELLA contenitore di sicurezza SOMMANO...	n°	1,000			
152 R04.06.05	ANTILEGIONELLA prodotto biocida SOMMANO...	n°	1,000			
153 R04.07	PRIMA RACCOLTA SOMMANO...	n°	1,000			
154 R04.08	GRUPPO DI SOLLEVAMENTO SOMMANO...	n°	1,000			
155 R04.09	BOLLITORE A DOPPIO SERPENTINO SOMMANO...	n°	1,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
156 R04.10	VALVOLA DI SICUREZZA SOMMANO...	n°	1,000			
157 R04.11	VASO DI ESPANSIONE SOMMANO...	n°	1,000			
158 R04.12	MISCELATORE TERMOSTATICO SOMMANO...	n°	1,000			
159 R04.13	RICIRCOLATORE SOMMANO...	n°	1,000			
160 R04.14	ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE SOMMANO...	n°	1,000			
161 R04.15.01	VALVOLAME valvola a sfera con attacchi filettati ø3/4" SOMMANO...	n°	4,000			
162 R04.15.02	VALVOLAME valvola a sfera con attacchi filettati ø1" SOMMANO...	n°	4,000			
163 R04.15.03	VALVOLAME valvola a sfera con attacchi filettati ø1"1/4 SOMMANO...	n°	6,000			
164 R04.15.04	VALVOLAME valvola di ritegno con attacchi filettati ø3/4" SOMMANO...	n°	2,000			
165 R04.16	TUBO ZINCATO SOMMANO...	kg	150,000			
166	ISOLAMENTO TERMICO					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
R04.17		SOMMANO...	mq	6,000		
167 R04.18.01	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina sp. mm 9 per tubo ø1/2"	SOMMANO...	ml	10,000		
168 R04.18.03	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina sp. mm 9 per tubo ø1"	SOMMANO...	ml	10,000		
169 R04.18.04	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina sp. mm 9 per tubo ø1"1/4	SOMMANO...	ml	20,000		
170 R04.19	RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	SOMMANO...	mq	13,000		
171 R04.20.01	TUBAZIONE MULTISTRATO tubo ø16x2,25	SOMMANO...	ml	300,000		
172 R04.20.02	TUBAZIONE MULTISTRATO tubo ø20x2,50	SOMMANO...	ml	50,000		
173 R04.20.03	TUBAZIONE MULTISTRATO tubo ø26x3	SOMMANO...	ml	12,000		
174 R04.20.04	TUBAZIONE MULTISTRATO tubo ø32x3	SOMMANO...	ml	20,000		
175 R04.21.01	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 16	SOMMANO...	ml	40,000		
176 R04.21.02	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 20	SOMMANO...	ml	10,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
177 R04.21.03	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 13 per tubo øe 26 SOMMANO...	ml	5,000			
178 R04.21.04	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 13 per tubo øe 32 SOMMANO...	ml	5,000			
179 R04.22.01	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 6 per tubo øe 16 SOMMANO...	ml	105,000			
180 R04.22.02	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 6 per tubo øe 20 SOMMANO...	ml	15,000			
181 R04.22.03	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 26 SOMMANO...	ml	5,000			
182 R04.22.04	RIVESTIMENTO TERMICO guaina spessore mm 9 per tubo øe 32 SOMMANO...	ml	5,000			
183 R04.23.01	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina spessore mm 6 per tubo øe 16 SOMMANO...	ml	155,000			
184 R04.23.02	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina spessore mm 6 per tubo øe 20 SOMMANO...	ml	25,000			
185 R04.23.03	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina spessore mm 6 per tubo øe 26 SOMMANO...	ml	2,000			
186 R04.23.04	ISOLAMENTO ANTICONDENSA guaina spessore mm 6 per tubo øe 32 SOMMANO...	ml	10,000			
187	CHIAVI DI ARRESTO					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
R04.24	SOMMANO...	n°	18,000			
188 R04.25	RUBINETTO CON PORTAGOMMA	SOMMANO...	n°	3,000		
189 R04.26	PRESE ACQUA PER SANITARI	SOMMANO...	n°	22,000		
190 R04.27	RUBINETTI SOTTOLAVABO	SOMMANO...	n°	11,000		
191 R04.28.01	GRUPPO DI EROGAZIONE gruppo di erogazione per lavabi normali	SOMMANO...	n°	8,000		
192 R04.28.02	GRUPPO DI EROGAZIONE gruppo di erogazione per bidet	SOMMANO...	n°	1,000		
193 R04.28.03	GRUPPO DI EROGAZIONE gruppo di erogazione per lavabo disabili	SOMMANO...	n°	2,000		
194 R04.29	LAVABO	SOMMANO...	n°	8,000		
195 R04.30	BIDET	SOMMANO...	n°	1,000		
196 R04.31.01	SIFONE PER SANITARI a bottiglia per lavabo	SOMMANO...	n°	8,000		
197 R04.31.02	SIFONE PER SANITARI a P per bidet	SOMMANO...	n°	1,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
198 R04.32	LAVABO PER DISABILI SOMMANO...	n°	2,000			
199 R04.33.02	MENSOLE PER LAVABO DISABILI mensole ad inclinazione manuale SOMMANO...	n°	2,000			
200 R04.34	SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI SOMMANO...	n°	2,000			
201 R04.35	W.C. SOMMANO...	n°	6,000			
202 R04.36	W.C. DISABILI SOMMANO...	n°	2,000			
203 R04.37	CASSETTA DI RISCIAQUAMENTO SOMMANO...	n°	8,000			
204 R04.38	PLACCA PER CASSETTA SOMMANO...	n°	6,000			
205 R04.39	SEDILE PER WC SOMMANO...	n°	6,000			
206 R04.45	AUSILI PER BAGNO DISABILI SOMMANO...	n°	2,000			
207 R04.47	SPECCHIO PER BAGNO DISABILI SOMMANO...	n°	2,000			
208	PILETTA A PAVIMENTO					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
R04.48		SOMMANO...	n°	3,000		
209 R04.49.01	TUBO DI POLIETILENE PER SCARICHI tubo øe 50	SOMMANO...	ml	50,000		
210 R04.49.02	TUBO DI POLIETILENE PER SCARICHI tubo øe 63	SOMMANO...	ml	15,000		
211 R04.49.03	TUBO DI POLIETILENE PER SCARICHI tubo øe 75	SOMMANO...	ml	20,000		
212 R04.49.04	TUBO DI POLIETILENE PER SCARICHI tubo øe 90	SOMMANO...	ml	5,000		
213 R04.49.05	TUBO DI POLIETILENE PER SCARICHI tubo øe 110	SOMMANO...	ml	100,000		
214 R04.50.01	ESALATORE øe 75	SOMMANO...	ml	2,000		
215 R04.50.02	ESALATORE øe 110	SOMMANO...	ml	6,000		
216 R04.51	POZZETTI 40x40x40	SOMMANO...	n°	4,000		
	R05 - IMPIANTO SOLARE TERMICO (Cap 21)					
217 R05.02	TUBO INOX COIBENTATO	SOMMANO...	ml	30,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	R06 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (Cap 22)					
218 R06.01	TUBO POLIETILENE SOMMANO...	ml	30,000			
219 R06.02	TUBO ZINCATO SOMMANO...	kg	50,000			
220 R06.03	NASPO ANTINCENDIO UNI 25 SOMMANO...	n°	3,000			
221 R06.04	INTERCETTAZIONE SOMMANO...	n°	1,000			
222 R06.05	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. SOMMANO...	n°	1,000			
223 R06.06	CASSETTA PER CONTENIMENTO ATTACCO VV.F. SOMMANO...	n°	1,000			
	R07 - IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS (Cap 23)					
224 R07.01	TUBO DI POLIETILENE PER GAS diametro øe 90 SOMMANO...	ml	50,000			
225 R07.02	RACCORDO DI TRANSIZIONE SOMMANO...	n°	1,000			
226 R07.03	VALVOLA A FARFALLA SOMMANO...	n°	2,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
227 R07.04	TUBO ZINCATO PER GAS SOMMANO...	ml	5,000			
228 R07.05	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS SOMMANO...	n°	1,000			
229 R07.06	FILTRO PER GAS SOMMANO...	n°	1,000			
	S01 - QUADRI ELETTRICI (Cap 24)					
230 S01.01	QUADRO GENERALE DI PIANO SOMMANO...	a corpo	1,000			
231 S01.02	QUADRO GENERALE PALAZZO MAGGIONI SOMMANO...	a corpo	1,000			
232 S01.03	QUADRO GENERALE PER IMPIANTI MECCANICI SOMMANO...	a corpo	1,000			
233 S37	CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE SOMMANO...	n.	1,000			
234 S38	INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE SOMMANO...	n.	1,000			
235 S39	INTERRUTTORE MAGNETERMICO SOMMANO...	n.	3,000			
236 S40	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA SOMMANO...	n.	1,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
237 S41	QUADRO AUTOMATICO DI RIFASAMENTO	SOMMANO...	cadauno	1,000		
	S02 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (Cap 25)					
238 S02.01	PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE (corpo illuminante tipo A)	SOMMANO...	cadauno	4,000		
239 S02.02	PANNELLO LUMINOSO A LED (corpo illuminante tipo B)	SOMMANO...	cadauno	26,000		
240 S02.03	CORPO ILLUMINANTE A LED (corpo illuminante tipo C)	SOMMANO...	cadauno	4,000		
241 S02.04	PANNELLO LUMINOSO A LED (corpo illuminante tipo D)	SOMMANO...	cadauno	20,000		
242 S02.05	CORPO ILLUMINANTE A LED (corpo illuminante tipo E)	SOMMANO...	cadauno	16,000		
243 S02.07	CORPO ILLUMINANTE A LED (corpo illuminante tipo G)	SOMMANO...	cadauno	4,000		
244 S02.08	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 180lm	SOMMANO...	cadauno	9,000		
245 S02.09	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 460lm	SOMMANO...	cadauno	20,000		
246 S03.01	REGOLAZIONE AUTOMATICA DALI	SOMMANO...	cadauno	4,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
247 S03.02	TELECOMANDO	SOMMANO...	cadauno	1,000		
248 S05.01	PUNTO LUCE INTERROTTO IP44	SOMMANO...	cadauno	12,000		
249 S05.02	PUNTO LUCE IN EMERGENZA IP44	SOMMANO...	cadauno	29,000		
250 S05.03	PUNTO LUCE IN EMERGENZA IP55	SOMMANO...	cadauno	6,000		
251 S05.05	PUNTO LUCE IN PARALELLO	SOMMANO...	cadauna	56,000		
252 S05.06	PUNTO PRESA 2x10A+T	SOMMANO...	cadauno	2,000		
253 S05.07	PULSANTE AGGIUNTO IP44	SOMMANO...	cadauno	7,000		
254 S06.01	PUNTO LUCE INTERROTTO IP55	SOMMANO...	cadauno	2,000		
255 S06.02	PUNTO LUCE PARALELLO IP55	SOMMANO...	cadauno	6,000		
	S03 - IMPIANTI PRESE (Cap 26)					
256	PUNTO PRESA BIPASSO O SCHUKO 2x10/16A+T					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
S05.08		SOMMANO...	cadauno	22,000		
257 S07.01	PRESA CEE IP22 2x16A+T	SOMMANO...	cadauno	1,000		
258 S07.02	PUNTO PRESA CEE IP55 4x16A+T	SOMMANO...	cadauno	1,000		
259 S10.01	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE	SOMMANO...	cadauno	10,000		
260 S10.02	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME	SOMMANO...	cadauno	5,000		
261 S17	PULSANTE DI CHIAMATA TRADIZIONALE	SOMMANO...	cadauno	6,000		
262 S18	PULSANTE DI RESET	SOMMANO...	cadauno	2,000		
263 S19	SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA	SOMMANO...	cadauno	4,000		
264 S20	QUADRETTO DI ALLARME	SOMMANO...	a corpo	2,000		
	S04 - ALLACCIAMENTI E LINEE ELETTRICHE (Cap 27)					
265 S08	CANALE PORTACAVI IN LAMIERA D'ACCIAIO	SOMMANO...	ml	8,000		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
266 S11	ALLACCIAMENTO MOTORE MONOFASESINO A 1,5 kw SOMMANO...	cadauno	20,000			
267 S12.01	CAVO FLESSIBILE sezione 5G4 mmq SOMMANO...	ml	20,000			
268 S12.02	CAVO FLESSIBILE sezione 5G25 mmq SOMMANO...	ml	130,000			
269 S12.03	CAVO FLESSIBILE sezione 1x120 mmq SOMMANO...	ml	80,000			
270 S12.05	CAVO FLESSIBILE sezione 3G1,5 mmq SOMMANO...	ml	120,000			
271 S13.01	CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE FG17-450/750 V sez. 1x1,5 mmq SOMMANO...	ml	1'320,000			
272 S13.03	CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE FG17-450/750 V sez. 1x4 mmq SOMMANO...	ml	600,000			
273 S14.01	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI IN PVC TIPO MEDIO diam. 25 mm SOMMANO...	ml	780,000			
274 S14.02	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI IN PVC TIPO MEDIO diam. 40 mm. SOMMANO...	ml	210,000			
275 S15	CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE diametro esterno 110 mm SOMMANO...	ml	240,000			
276 S33	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA sezione 3x1,5 mmq SOMMANO...	ml	240,000			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
277 S34	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA sezione 4x1,5 mmq	SOMMANO...	ml	140,000		
278 S35.01	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC d=25 mm esterno	SOMMANO...	m	30,000		
279 S35.02	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC d=20 mm esterno	SOMMANO...	m	40,000		
280 S36	GUAINA SPIRALATA diametro 20 mm	SOMMANO...	ml	40,000		
281 S42	POZZETTO DEBOLMENTE ARMATO cm 60x60 h=60 e spessore cm 6	SOMMANO...	n.	7,000		
282 S43	SIGILLO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO	SOMMANO...	n.	7,000		
S05 - IMPIANTI SPECIALI (Cap 28)						
283 S21	PUNTO PRESA TELEMATICA FONIA / DATI INTERNO	SOMMANO...	cadauno	12,000		
284 S22	ARMADIO DI CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA - DATI	SOMMANO...	a corpo	1,000		
285 S25	PUNTO DI ATTESTAZIONE PER DIFFUSIONE SONORA	SOMMANO...	cadauno	4,000		
286	CAVO ANTINCENDIO SCHERMATO FTE40HM1 100/100 V sezione 2x1,5mmq					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
S26	SOMMANO...	ml	170,000			
287 S27	SISTEMA ELETTRICO DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE (EFC) SOMMANO...	a corpo	1,000			
288 S28.01	RILEVATORE DI FUMO in ambiente SOMMANO...	cadauno	6,000			
289 S29	UNITA' ELETTRONICA PER PULSANTE DDI ALLARME SOMMANO...	cadauno	6,000			
290 S30.01	MODULO IN/OUT PER SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI SOMMANO...	cadauno	1,000			
291 S30.02	ELETTROMAGNETE INSERITO IN CONTENITORE IN ALLUMINIO RINFORZATO SOMMANO...	n.	4,000			
292 S31	PANNELLO DI ALLARME OTTICO ACUSTICO SOMMANO...	n.	2,000			
293 S32	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE IN ARMADIO DA PARETE SOMMANO...	n.	1,000			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Pari a Ribasso del _____ % <i>(ribasso in lettere)</i> Data, _____ IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					