



COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dicembre 2017

IL PROGETTISTA
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Malgarise Arch. Simone

COLLABORATORE
Scarsetto geom. Andrea

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L'intervento in progetto interessa la manutenzione straordinaria di strade comunali per fare fronte alle situazioni di degrado accertate, in modo da ripristinare i necessari livelli di sicurezza per il traffico veicolare.

Le strade che vengono interessate dagli interventi in progetto risultano le seguenti:

- Via Predicale (tratto di circa ml 400,00)
- Via Roveggio (tratto di circa ml 200,00)
- Via Serenissima (tratto di circa ml 250,00)
- Via Traversina (tratto di circa ml 800,00)
- risanamento tratto del cavalcavia (tratto circa ml 50,00)
- risanamento incrocio a Baldaria

Interventi previsti su via Predicale

Le lavorazioni previste:

- fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso granulometria 0-12;
- pulizia e spruzzatura del piano appoggio
- fornitura e posa Strato di Usura granulometria 0-12/14 spessore cm 4
- rifacimento segnaletica orizzontale

Interventi previsti su via Roveggio

Le lavorazioni previste sulla sede carrabile:

- fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso granulometria 0-12;
- pulizia e spruzzatura del piano appoggio

- fornitura e posa Strato di Usura granulometria 0-12/14 spessore cm 4
- rifacimento segnaletica orizzontale

Le lavorazioni previste sulla sede pedonale:

- fresatura per spessori cm 2,50 con relative ricariche con conglomerato bituminoso granulometria 0-10;
- pulizia e spruzzatura del piano appoggio
- fornitura e posa Strato di Usura granulometria 0-8/10 spessore cm 2,50

Interventi previsti su via Serenissima

Le lavorazioni previste sulla sede carrabile:

- fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso granulometria 0-12;
- pulizia e spruzzatura del piano appoggio
- fornitura e posa Strato di Usura granulometria 0-12/14 spessore cm 4
- rifacimento segnaletica orizzontale

Interventi previsti su via Traversina

Le lavorazioni previste:

- sciogliatura
- ricariche con conglomerato bituminoso granulometria 0-12;
- pulizia e spruzzatura del piano appoggio
- fornitura e posa Strato di Usura granulometria 0-16/20 spessore cm 4
- rifacimento segnaletica orizzontale

L'importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 149.641,48 per lavori a base d'asta, con euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso.

Pertanto il quadro economico dell'intervento è di euro 190.000,00 di cui euro 149.641,48 per lavori a base d'asta, con euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 40.358,52 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Cologna Veneta 20/12/2017.

Il Progettista
Arch. Simone Malgarise