

Comune di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

ELENCO PREZZI – PROGETTO ESECUTIVO

relativo ai lavori di ammodernamento e potenziamento del Porto Pescherecci di Scardovari

Committente: **COMUNE DI PORTO TOLLE**

con sede in Piazza Ciceruacchio n° 9 – cap. 45018 Cà Tiepolo
Porto Tolle (Ro) – cf. e P.I. 00201720299;
Telefono: 0426/394411 – Fax. 0426/394490

Progettista e DL. **Geometra Mario Biolcati**

con studio in Porto Tolle (Ro) in Via G.Matteotti n° 288
45018 – loc. Cà Tiepolo; Telefono: 0426/380342 – Fax. 0426/391196
Cf. BLCMRA58H04F156E e P.Iva 0066155.038.4 -



Nr.	Codice Ausiliario	Descrizione	U.M.	Prezzo Un. (E)
1		(A) OPERE VARIE Scavo a trincea eseguito con mezzo meccanico ed a mano su piazzale asfaltato, in corrispondenza dei cedimenti della pavimentazione. Il lavoro prevede lo scavo e lo smaltimento della pavimentazione in asfalto. Lo scavo e l'accantonamento per reimpiego del materiale inerte di sottofondo/massicciata stradale ed il successivo ripristino dello scavo.		
			m3	35,00
2		Opere di sigillatura delle cavità presenti nel diaframma di banchina. Il lavoro consiste nell'intervento puntuale nei tratti dove si è verificato il cedimento della pavimentazione e verrà eseguito mediante impiego di boiaccia pompata a pressione in profondità, fino al di sotto del pelo d'acqua, profondità media cm. 300 dimensioni del cilindro - diametro 200. Si calcola che ogni infissione sia quantificata in mc. 0,16.		
			N.	450,00
3		Lavori di ripristino delle cordonate stradali, danneggiate compreso la demolizione, la nuova fondazione, l'acquisto e la posa in opera delle cordonate. <i>Nuove</i> 55,00		
			m	40,00
4		Lavori di ripristino delle cordonate stradali, danneggiate compreso la demolizione, la nuova fondazione, l'acquisto e la posa in opera delle cordonate. <i>da ripristinare</i> 182,00		
			m	9,00
5		Ripristino del sottofondo stradale nei punti ripristinati, comprensivi di geotessuto, sottofondo stradale, stabilizzato calcareo. 31,50		
			m2	125,00
6		Fornitura e posa di segnaletica verticale: n. 3 delineatori n. 4 stop n. 4 banchina portuale n. 1 indicazione turistica bifacciale n. 1 parcheggio disabili n. 1 parcheggio n. 2 parcheggio con freccia (1 dx - 1 sx) n. 2 segnali limite velocità max.		
			N.	130,00

7		Fornitura e posa di segnaletica verticale: <i>Segnali grandi bifacciali.</i>		
8		Fornitura e posa di guard-rail terminale.	N.	250,00
9		Opere da idraulico per il ripristino delle condotte idriche nei punti di erogazione antincendio.	m	300,00
			N.	202,26
TOTALE (A) OPERE VARIE				
10		(B) PAVIMENTAZIONI Asfaltatura piazzali eseguita con: - binder sp. cm. da 8 a 12 per raccordi e dislivelli.		
11		Livellamento quote dei coperchi in ghisa nel piazzale. <i>da 50x50</i>	m2	14,00
12		Livellamento quote dei coperchi in ghisa nel piazzale. <i>oltre 50x50</i>	cad.	50,00
13		Segnaletica orizzontale: parcheggi disabili - stop - linea continua	N.	70,00
			a corpo	600,00
TOTALE (B) PAVIMENTAZIONI				
14	4	(C) SPECCHIO ACQUEO Lavori di infissione pali in legno per nuovi ormeggi compresa la fornitura. Pali lunghezza ml. 8,00 diametro 28 - 38.		
15	5	Costi di noleggio del pontone per infissione.	N.	320,00
			N.	1.500,00

17 FEB. 2014

