

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
	MOVIMENTO DI MATERIE (SpCap 1)					
1 01.007	Demolizione di sovrastruttura stradale, di aiuole spartitraffico, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme del Capitolato speciale di appalto, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la eventuale frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito, fino ad una quota di scavo di -50 cm dalla quota asfalto esistente. Senza reimpiego di materiali. Compreso l'onere per il carico ed il trasporto in discarica del materiale non più utilizzato o non ritenuto necessario dalla D.L.. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	m2	1'200,00			
2 A.002.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua, compresa la demolizione di eventuali trovanti, rocce tenere e dure, muri a secco o con malta di scarsa consistenza, di dimensioni inferiori a mc. 1,00, compreso inoltre il taglio e l'eliminazione delle essenze arboree esistenti con il successivo smaltimento in discarica, sino ad una quota di scavo a -50 cm rispetto alla quota asfalto esistente per:- apertura di sede stradale, piazzali, opere accessorie;- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi di fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta, ecc...);Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti, onde evitare infortuni e danni in genere, rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo eventuale accumulo, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde, o comunque nelle indicazioni fornite dalla D.L.;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a discarica;- il carico, il trasporto e lo scarico del materiale ritenuto idoneo alla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree interne al cantiere;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza che rimarrà di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;- l'eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	m3	3'220,00			
	----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
3 02.001	<p>SOVRASTRUTTURA STRADALE (SpCap 2)</p> <p>Fornitura e posa di fondazione stradale realizzata con materiale arido (misto naturale) tout-venant, pezzatura 6-10 cm, steso in opera e costipato a più riprese, con spessore non superiori a cm. 30, con rullo vibrante, sino a raggiungere una densità maggiore od uguale al 95% della prova Proctor, secondo le modalità indicate nelle norme Tecniche. Valutato a volume misurato dopo la costipazione.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	45,50			
4 A.002.018	<p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, di adatta granulometria (diam. Max. inerti mm 30), così come definito dalle Norme tecniche e dalla UNI CNR 10006, per uno spessore compattato come indicato nelle sezioni di progetto e/o dalla D.L., steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di c. 20 circa, compresa la livellazione e la cilindatura con rullo compressore di 14 – 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento delle caratteristiche richieste nelle norme tecniche. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato in opera dopo costipamento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	740,00			
5 A.017.004b	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), anche di tipo chiuso, confezionato a caldo in appositi impianti, ottenuto dalla miscela di materiali inerti e bitume del tipo normale. Il fuso granulometrico dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: crivello 25 con percentuale in peso del passante uguale al 100, crivello 15 con percentuale in peso del passante compresa tra 55-100, crivello 10 con percentuale in peso del passante compresa tra 50-80, crivello 5 con percentuale in peso del passante compresa tra 30-60, setaccio 2 con percentuale in peso del passante compresa tra 20-45, setaccio 0.4 con percentuale in peso del passante compresa tra 7-25, setaccio 0.075 con percentuale in peso del passante compresa tra 4-8, con una perdita in peso per gli aggregati <= 25% ed una sensibilità al gelo <= 30%. La percentuale minima di bitume del tipo normale dovrà essere del 5,5% del peso degli inerti asciutti. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una stabilità Marshall S >= 1000 kg, ed una percentuale dei vuoti residua compresa tra il 3% - 6%. Ogni altra caratteristica come da Norme Tecniche. Compresa la stesa con vibrofinitrice, il compattamento a mezzo di rullo tandem di idoneo peso, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a kgxmq. 0.70. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a mq/cm misurato dopo il costipamento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2/cm	28'770,00			
6 A.017.007	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto), confezionato a caldo in appositi impianti, ottenuto dalla miscela di materiali inerti e bitume del tipo normale. Il fuso granulometrico dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: crivello 20 con percentuale in peso del passante uguale al 100, crivello 15 con percentuale in peso del passante compresa tra 80-100, crivello 10 con percentuale in peso del passante compresa tra 65-90, crivello 5 con</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 A.017.008b	<p>percentuale in peso del passante compresa tra 49-70, setaccio 2 con percentuale in peso del passante compresa tra 27-50, setaccio 0.4 con percentuale in peso del passante compresa tra 12-24, setaccio 0.18 con percentuale in peso del passante compresa tra 7-15, setaccio 0.075 con percentuale in peso del passante compresa tra 5-8, con una perdita in peso per gli aggregati grossi <= 20% e per aggregati fini <= 25% ed una sensibilità al gelo <= 30%.La percentuale minima di bitume del tipo normale dovrà essere del 6% del peso degli inerti asciutti.Il conglomerato bituminoso dovrà avere una stabilità Marshall S >= 1100 kg, ed una percentuale dei vuoti residua compresa tra il 3% - 6%.Ogni altra caratteristica come da Norme Tecniche.Compresa la stesa con vibrofinitrice, il compattamento a mezzo di rullo tandem di idoneo peso, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a kgxmq. 0.70.Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a mq di superficie misurato dopo il costipamento.Spessore finito cm 3.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	3'500,00			
	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, confezionato in appositi impianti, ottenuto dalla miscela di materiali inerti e bitume del tipo normale. Il fuso granulometrico dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -crivello 30 con percentuale in peso del passante uguale al 100, crivello 25 con percentuale in peso del passante compresa tra 70-95, crivello 15 con percentuale in peso del passante compresa tra 45-70, crivello 10 con percentuale in peso del passante compresa tra 35-60, crivello 5 con percentuale in peso del passante compresa tra 25-50, setaccio 2 con percentuale in peso del passante compresa tra 18-38, setaccio 0.4 con percentuale in peso del passante compresa tra 5-20, setaccio 0.18 con percentuale in peso del passante compresa tra 4-14, setaccio 0.075 con percentuale in peso del passante compresa tra 4-8, con una perdita in peso per gli aggregati £ 25% ed una sensibilità al gelo £ 30%.Con strati di spessore non superiore a 10 cm. dovranno essere adottate composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore.La percentuale minima di bitume del tipo normale dovrà essere del 4% del peso degli inerti asciutti, e comunque compresa tra il 4% - 5% del peso degli inerti asciutti.Il conglomerato bituminoso dovrà avere una stabilità Marshall S ³ 800 kg, ed una percentuale dei vuoti residua compresa tra il 4% - 7%.Ogni altra caratteristica come da Norme Tecniche.Compresa la stesa con vibrofinitrice, il compattamento a mezzo di rullo tandem di idoneo peso, la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a kgxmq. 0.70.Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	t	965,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SEGNALETICA STRADALE (SpCap 5)					
13 05.001	Fornitura e posa di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, del tipo "ad elle rovesciato" in calcestruzzo avente Rbk 30 N/mmq, dosato con cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinitura per le sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca a 350 kg di cemento bianco dello spessore medio di cm 2, in elementi di lunghezza di cm 50, larghezza cm. 40 ed altezza max. cm. 25 comprensivi della stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle norme tecniche per darla completa in opera. SOMMANO...	m	355,00			
14 05.002b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruito e lavorato come da capitolato, con pellicola rifrangente ad alta intensita' luminosa - Classe 2^ - (D.P.R. 16/12/92, n. 495), a "pezzo unico", a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo installato in opera, su sostegno da compensare a parte. Lato cm 90. SOMMANO...	cad	9,00			
15 05.003	Fornitura di disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente ad alta intensita' luminosa - Classe 2^ - (D.P.R. 16/12/92, n. 495), a "pezzo unico", a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo installato in opera su sostegno da compensare a parte. Diametro cm 60. SOMMANO...	cad	18,00			
16 05.005	Fornitura di segnale di indicazione/direzione/curva in lamiera di alluminio spessore mm 25/10, sia rettangolare, che a freccia (computato secondo il rettangolo circoscritto) costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, a pezzo unico per qualsiasi scritta con pellicola riflettente classe II. SOMMANO...	m2	1,44			
17 05.006	Fornitura di pannelli integrativi in lamiera di alluminio spessore mm 25/10, per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, a pezzo unico per qualsiasi scritta con pellicola riflettente classe II. SOMMANO...	m2	10,00			
18 05.007	Fasce di arresto, frecce, scritte e disegni vari di nuovo impianto o di ripasso eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
19 05.010	non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Per ogni metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta di nuovo impianto. SOMMANO...	m2	285,00			
20 05.011	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. PER STRISCIE DI LARGHEZZA CM. 15 SOMMANO...	m	600,00			
21 05.013	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari o ad "U" con segnali, di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a metri lineari 0.40x0.40x0.50 compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, per ciascun blocco di fondazione. SOMMANO...	cadauno	28,00			
22 05.017	Sostituzione di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad "U" preesistente con un solo attacco. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	15,00			
23 05.018	Realizzazione di pavimentazione con ciottoli in porfido posti in opera con boiaccia di sigillatura e successiva mano di resina di fissaggio superficiale. Pavimentazione di spessore finito di 10 cm, con disposizione planimetrica come indicato negli elaborati o specificato dalla D.L.; compresa la fornitura e la posa di tutto l'occorrente per dare il lavoro completo di giunti e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte come da allegata figura illustrativa. SOMMANO...	m2	45,00			
	Realizzazione di pavimentazione con ciottoli bianchi di carrara posti in opera con boiaccia di sigillatura e successiva mano di resina di fissaggio superficiale. Pavimentazione di spessore finito di 10 cm, con disposizione planimetrica come indicato negli elaborati o specificato dalla D.L.; compresa la fornitura e la posa di tutto l'occorrente per dare il lavoro completo di giunti e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte come da allegata figura illustrativa. SOMMANO...	m2	45,00			
	----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
24 06.001	<p>Scavo terra di qualsiasi natura, anche in presenza di rottami, fondazioni, radici di albero, cavi e condutture, ecc..., fino ad un aprofondità di cm. 80 (ottanta), compresa la fornitura e posa di sabbia di allettamento e ricoprimento del tubo, per uno spessore medio di cm. 25 (venticinque), completamento della chiusura dello scavo con materiale di risulta, trasporto alle pubbliche discariche.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	175,00			
25 06.005	<p>Plinto di fondazione in c.a.v. per sostegno di apparecchi illuminanti da eseguirsi nei seguenti modi e dimensioni: scavo terra di qualsiasi natura, a mano o a mezzo meccanico, formazione di basamento di fondazione in calcestruzzo a q. 2,50 di cemento, completo di tubo per innesto palo di adeguato diametro, collegamento tra pozzetto- palo e pozzetto - linea con tubo in pvc rigido o corrugato (a scelta della D.L.) serie pesante del diametro fino a mm. 125, collarino di cemento per protezione palo, di formazione e dimensioni a scelta della D.L., trasporto materiale a pubblica discarica, uso di eventuali casseforme per elevazione a vista, costipamento e spianatura area circostante il plinto di fondazione, dimensionamento del plinto: m. 1,00x1,00x1,20, o comunque, a scelta della D.L.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	13,00			
26 06.008	<p>Fornitura e posa in opera mediante infilaggio, entro tubazioni interrate, di cavo unipolare senza guaina tipo N07V - K giallo - verde, rispondente alla normativa CEI 20-2 e UNEL 35750, conforme alle norme internazionali IEC 332 - 3, nonché riportante, se di tipo nazionale autorizzato, il marchio IMQ. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.sezione 1x16 mmq.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	700,00			
27 06.015	<p>Fornitura e posa di tubazione in p.v.c. doppia parete corrugato, diametro d=80, con resistenza allo schiacciamento di 750 N, per passaggio e protezione cavi elettrici, entro scavi aperti. Il tutto compreso curve, giunti, manicotti, pezzi speciali e, dove ordinato, la fornitura e posa di nastro segnalatore cavi in PVC.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	173,00			
28 06.021	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale, tipo GE Lighting EUROSTREET ET 25 completa di lampada GE Lighting a vapore di sodio 150 W, o similare, composto da:</p> <p>Corpo portante stampato ad iniezione in tecnopolimero termoplastico, rinforzato e stabilizzato agli UV, caratterizzato da eccezionale resistenza meccanica e chimica.</p> <p>La Copertura superiore è realizzata in tecnopolimero come il corpo portante. E' incernierata al corpo sul lato anteriore e bloccata allo stesso con tre ganci in nylon rinforzato con snodo in acciaio inox a cerniera imperdibile; consente un'agevole accesso dall'alto per tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;</p> <p>L' Unità elettrica è costituita da una piastra isolante in poliammide caricata con fibra di vetro, asportabile, su</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>cui è fissato l'alimentatore rifasato a cos f >0.9, morsettieria a 2 poli per cavi 2.5mm², dispositivo di sezionamento automatico dell'alimentazione all'apertura della copertura superiore; Il cablaggio è fatto con cavi in guaina siliconica, pressacavo PG13,5mm antistrappo per cavi da 6-12mm.</p> <p>Ottica riflettore in alluminio purissimo 99.85% anodizzato e brillantato, con distribuzione luminosa tipo CUT OFF in abbinamento al vetro piano</p> <p>Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione; fissato ermeticamente al corpo portante con viti e il cambio lampada non richiede la sua rimozione.</p> <p>Il Portalampada è in termoplastico, con gonnellino e con dispositivo antislittamento, regolabile.</p> <p>Guarnizione in gomma siliconica e in poliuretano espanso, antivecchiante.</p> <p>Installazione su pali diametro 42-76mm. L'adattatore in alluminio presso fuso, consente la regolazione dell'armatura a -5° 0° +5° +10° +15° rispetto al piano orizzontale</p> <p>Ricambio lampada mediante sollevamento della copertura superiore, sostenuta da asta pieghevole, che provoca la contemporanea apertura del sezionatore di linea.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	13,00			
29 06.030	<p>Fornitura e posa in opera di palo conico di lamiera diritto in acciaio zincato a caldo, completo di foro entrata cavi, piastra di messa a terra, eventuale asola per morsettiere; il diametro di testa dovrà essere di mm. 60, H.f.t. m. 8,80 - spess. mm. 3,0.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	13,00			
30 06.031	<p>Fornitura e posa in opera, entro tubazioni interrate di conduttori quadripolari in rame stagnato, isolati in gomma etilenpropilenica, qualità G7, con guaina esterna in PVC, qualità Rz, 0,6/1KV - marchio IMQ impresso; rispondente a normative CEI 20 - 13 e UNEL 35355. Il tutto, ogni e qualsiasi altro onere inerente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nella seguente sezione: 4x6 mmq.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	700,00			
31 06.032	<p>Fornitura e posa di dispersore di terra a picchetto, in profilato di acciaio zincato a caldo, spessore mm. 5 - lato mm. 50 - lunghezza mm. 1500, completo di morsettieria, giunzioni, vernice isolante, cavo di collegamento al palo, tipo NO7V-K, IMQ, colorazione giallo-verde, protetto con guaina ad alta resistenza IMQ. Posto in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. prezzo cadauno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	30,00			
32 06.035	<p>Fornitura e posa in opera di morsettieria per incasso palo pubblica illuminazione tipo SMV tipo " La Conchiglia" o similare, completa di morsetti con serraggio a vite per cavi fino a 16 mmq, basi portafusibili per fusibili a cartuccia, fusibili di protezione e coperchio esterno di chiusura con guarnizione. Grado di protezione IP 44, isolamento in classe II. In opera compreso ogni onere ed accessorio per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	cadauno	13,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
38 11.010	<p>OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE (SpCap 11)</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato tipo rinforzato per lo smistamento e/o il raccordo delle linee fognarie, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo ed allontanamento della terra di risulta; - formazione del piano di posa e del relativo letto di sabbia; - esecuzione dei fori di passaggio e raccordi con le tubazioni di entrata e uscita; - sigillatura con malta cementizia; - anelli di prolunga per ribassare dalla quota di pavimentazione esterna a quella di scavo tubazioni; - segnalazioni di riconoscimento. <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pozzetto dim. interne 50 x 50 x 100 cm - p.f. 8 cm SOMMANO...</p>	cadauno	8,00			
39 11.011	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in ghisa sferoidale, da posare su pozzetto prezzato a parte, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telaio di ancoraggio in ghisa, posato a filo pavimentazione mediante malta cementizia; - caditoia come da tipologia. <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Caditoia concava C 250, dim. 50 x 50 cm SOMMANO...</p>	cadauno	8,00			
40 11.012	<p>Realizzazione di condotta per il convogliamento di acque meteoriche, mediante fornitura e posa di tubi in PVC-U a parete strutturata tipo Alvehol per condotte fognarie, con superficie interna ed esterna liscia, privi di ondulazioni, aventi classe di rigidità anulare SN 8 kN/mq costruiti per estrusione di un profilo tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale, e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità al prEN 13476-1 Tipo A1. Tubazioni in barre della lunghezza utile di 6 m corredate di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastica, quasi ultima preinserita e solidale col bicchiere tipo FlexBlock conforme alla normativa UNI EN 681-1, completi di eventuali raccorderie e pezzi speciali. Compresa la predisposizione degli scavi su terra di qualsiasi natura, anche in presenza di rottami, fondazioni, radici di albero, cavi e condotte, da eseguirsi con mezzo meccanico o, per brevi tratti a mano, fino ad una profondità di 1.5 m, comprese le eventuali armature occorrenti, la fornitura e posa di sabbia per allettamento, rinfianco e ricoprimento del tubo, per uno spessore medio di 20 cm. Fornitura e posa in opera di manufatti in cemento in o mattoni pieni con larghezza minima 15 cm e spessore 4 cm, a garantire una sufficiente protezione meccanica delle tubazioni in PVC precedentemente posate, secondo prescrizione impartita dalla D.L.. Completamento della chiusura dello scavo con materiale di risulta, compattamento, trasporto delle eccedenze alle pubbliche discariche o nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. Il tutto per la corretta posa in opera di tubazioni di diametro 200 mm. SOMMANO...</p>	m	190,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
45 07.001b	<p>OPERE A VERDE (SpCap 7)</p> <p>Fornitura e posa in opera di opere a verde sul tratto di lavoro indicato nella planimetria di aree verdi, compresa la fornitura e la posa di piante autoctone, di cespugli ed arbusti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto secondo i dettami della D.L..</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E LAVORI A CORPO ED A MISURA euro</p> <p style="text-align: center;"><i>(diconsì euro - in lettere)</i></p> <p>Pari a Ribasso del _____%</p> <p style="text-align: center;"><i>(ribasso in lettere)</i></p> <p style="text-align: center;">ONERI PER LA SICUREZZA euro</p> <p style="text-align: center;">Non Soggetto a ribasso d'asta</p> <p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI euro</p> <p style="text-align: center;"><i>(diconsì euro - in lettere)</i></p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">IL CONCORRENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>(timbro e firma)</i></p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	a corpo	1,00			
		TOTALE	1,00			Euro 10000,00
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

