

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA
INTERCOMUNALE VODO-ZOPPE' FRANATA PARZIALMENTE
IN CORRISPONDENZA DEL FG. 16, MAPP. 340

STUDIO TECNICO
DOTT. GIANLUCA
MEZZACASA
INGEGNERE

COMMITTENTE:

COMUNE DI VODO DI CADORE

DOTT. ING. GIANLUCA MEZZACASA
VIA FADES, 38 - 32020 LA VALLE AG. (BL)
TELEFONO 333.5669906

TITOLO ELABORATO:

Progetto Esecutivo
LISTA DELLE CATEGORIE

E-MAIL: g.mezzacasa@libero.it
PEC: gianluca.mezzacasa@ingpec.eu

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Ver.	App.	ELABORATO
00	12/18	consegna Progetto Esecutivo	GM	GM	GM	15
						SCALA
						DATA
						28/12/2018
File 15_lc_....esec.pdf		Vodo di Cadore				

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Gianluca Mezzacasa

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO...	h	10,00			
2 A.01.05.0010 .010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato SOMMANO...	h	10,00			
3 A.02.02.0010 .005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. SOMMANO...	t/km	3'537,30			
4 A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO...	h	6,00			
5 A.02.05.0060 .020	TERNA GOMMATA potenza oltre 40 kW fino a 75 kW SOMMANO...	h	6,00			
6 A.02.10.0060 .010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. fino a 3,50 t SOMMANO...	h	6,00			
7 A.04.10.0020 .005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SOMMANO...	t	8,64			
8 A.04.10.0025 .005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato SOMMANO...	t	1,32			
9	IMPIANTO DI LAVORAZIONE · TERRA VEGETALE · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/ SOMMANO...					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
A.04.20.0010 .010	2006 – parte IV SOMMANO...	t	97,99			
10 B.06.50.0015 .005	TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 100 mm SOMMANO...	m	9,00			
11 D.11.05.0110 .005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO...	m ³	4,32			
12 D.11.05.0150 .005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore SOMMANO...	m	20,00			
13 D.11.05.0150 .010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 SOMMANO...	m	100,00			
14 D.11.05.0160 .005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO...	m ²	22,00			
15 D.11.10.0120 .010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 2,00 SOMMANO...	m ³	80,53			
16 D.11.10.0180 .010	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00 · roccia media SOMMANO...	m ³	34,52			
17 D.11.10.0190 .005	SOVRAPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00 SOMMANO...	m ³	115,05			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
18 D.11.15.0020 .005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO SOMMANO...	m ³	60,61			
19 D.21.05.0100 .005	MAGRONE SOMMANO...	m ²	32,12			
20 D.21.05.0430 .025	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C28/35 SOMMANO...	m ³	39,06			
21 D.21.05.0450 .070	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2) SOMMANO...	m ³	39,06			
22 D.21.05.0510 .005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. · per altezza fino a m. 2,00 SOMMANO...	m ²	14,80			
23 D.21.05.0510 .010	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. · per altezza fino a m. 4,00 SOMMANO...	m ²	103,74			
24 D.21.05.0710 .010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO · tipo B450C SOMMANO...	kg	5'400,77			
25 D.31.10.0040 .015	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO · con misto di fiume lavato da cave di prestito SOMMANO...	m ³	34,49			
26 D.41.10.0010 .020	IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti SOMMANO...	cad.	1,00			
27	ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 300 mm					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
D.41.10.0210 .025	SOMMANO...	m	60,00			
28 D.41.10.0230 .005	RIVESTIMENTO PROVVISORIO 16% · per ogni metro di palo rivestito SOMMANO...	%	1'942,56			
29 D.41.10.0240 .015	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato SOMMANO...	kg	1'260,00			
30 D.51.30.0015 .005	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE su pavimentazione SOMMANO...	m ²	48,60			
31 D.51.30.0125 .050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SOMMANO...	m ² /cm	566,40			
32 D.51.30.0215 .050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO C strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SOMMANO...	m ² /cm	345,80			
33 D.51.60.0120 .025	REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN A ... ento H2 · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio SOMMANO...	m	14,00			
34 F.01.33.c	TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali SOMMANO...	cad	20,00			
35 VS.001.60.m	CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 300 kN SOMMANO...	m	35,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

