



---

PROVINCIA DI ROVIGO

REGIONE VENETO

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Ubicazione: Via G. MATTEOTTI 44

---

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED  
ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI EDIFICIO  
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO  
LOTTO "A" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI DI FINESTRA ESTERNI  
E COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA  
LOTTO "B" ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI  
ED OPERE EDILI ACCESSORIE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

TAV. **23** LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PER L'ESECUZIONE  
DEI LAVORI

LAVORI LOTTO "A"

Novembre 2018

---

COMMITTENTE COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE  
con sede P.ZZA G. GARIBALDI N.1

---

PROGETTISTA

**Per. Ind. Gino Berganton**

via Mons. F. Pozzato, 20/E, 45011 Adria (RO) tel. e fax: 0426 901390  
PEC: [gino.berganton@pec.eppl.it](mailto:gino.berganton@pec.eppl.it) e-mail: [ginobergantona@gmail.com](mailto:ginobergantona@gmail.com)

---

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Gara del : ..... Importo a base d'asta: Euro 146.900,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
O 2	<p>Fornitura e posa in opera di Finestre e porte finestre a più ante apribili realizzate LEGNO LAMELARE LISTA INTERA di prima scelta, dello spessore nominale di mm 92/92 sul telaio e 92/92 sulle ante. Legno essiccato al 14/15% di umidità. Verniciatura a 3 fasi costituita dal seguente ciclo: impregnazione protettiva e fungicida e finitura a spruzzo. Tutto il procedimento viene eseguito con prodotti ADLER a base d'acqua. Guarnizione doppia termoacustica su anta con integrazione di ulteriore doppia guarnizione interna/esterna su vetrocamera e doppia guarnizione termoacustica su telaio, profilo battiacqua in alluminio anodizzato con guarnizione di tenuta e soglia con taglio termico con guarnizione sotto le porte finestre. Cornici coprifilo interne complanari al telaio da 60x12 mm all'interno e 40x12 mm all'esterno. Ferramenta di chiusura, AGB ARTECH LEGNO A12-AB18 SCOSTAMENTO 13 CON CERNIERE DI PORTATA 150KG con punti di chiusura da 2 a 5 punti a seconda dell'altezza del serramento, maniglia (alluminio ) di marca HOPE. Vetrocamera da ALTE PRESTAZIONI <b>valore Ug attualmente il piu' basso raggiungibile:</b> 33 bem +16gas+mm4+16gas+33 bem (mm48) Ug 0.5 W/m2K .</p> <p>Intervento eseguito con montaggio su telaio esistente previo smontaggio del serramento esistente e mantenimento coprirullo.</p> <p>Compreso ponteggi necessari per eseguire il lavoro, assistenze murarie ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche se non espressamente descritto nella presente voce o riportato sugli elaborati allegati, ma necessario per dare il lavoro perfettamente</p>					

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Gara del : ..... Importo a base d'asta: Euro 146.900,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	finito a regola d'arte. <i>U.S. esterna P.T. 1 anta con maniglione antipanico + sopraluce 2*1,2*2,5</i>  <i>Porta finestra P.1. 2 ante + 2 sopraluce 1*1,2*3,5</i>  <i>Porta finestra P.1. 2 ante + 2 sopraluce Porta finestra P.1. 2 ante + 1 sopraluce 1*1,6*2,85</i>  <i>Finestre scuola 2 ante 13*1,22*2,25</i>  <i>Finestre scuola 2 ante + sopraluce fisso 16*1,1*2,4</i>  <i>Finestre scuola 2 ante + sopraluce 18*1,2*2,4</i>  <i>Finestre scuola 2 ante + sopraluce 8*1,3*2,4</i>  <i>Finestre scuola 1 anta 8*0,7*2,25</i>  <i>Finestre scuola 1 anta + sopraluce 4*0,7*2,4</i>  <i>Finestre scuola bagni 1 anta + comando a leva 10*1,5*1,0</i>  <i>Finestre scuola bagni 1 anta + comando a leva 4*1,5*1,0</i>  <i>Finestre scuola bagni 1 anta + comando a leva 4*1,5*1,0</i>  <i>Finesctre scuola vani scala 2*0,62*3,36</i>					
			1,00			
		ac.	1,00	.....	.....	.....
O 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto a quadroni, costituito da lastre in cartongesso omologate in Classe di reazione al Fuoco "O" dello spessore minimo di 12 mm. di colore naturale. Le lastre verranno fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e dello stesso spessore ed ancorate alle travi in					
					a riportare	.....

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Gara del : ..... Importo a base d'asta: Euro 146.900,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	<p>legno o travetti varese esistenti da proteggere ed alle murature perimetrali ed interne del fabbricato, a mezzo di profili ad "L" in acciaio zincato delle dimensioni minime di mm. 27x38x08 e viti a passo non superiore a mm. 300. Sopra il controsoffitto verra' posato uno strato di lana di roccia spessore mm. 140 con densita- 70 Kg/cmc. lamda non inferiore a 0,034 W(m.K)<sup>o</sup>, o di poliuretano spessore minimo 80 mm densita 50 Kg/mc lamda non inferiore a 0,024 W(m.k). I giunti tra lastra e lastra saranno trattati con stucco e rete per la perfetta chiusura dello stesso. Compreso lo smontaggio del controsoffitto esistente e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica o in magazzini comunali, ed ogni altro accessorio necessario secondo le indicazioni della D.L. Le lastre, dovranno avere le caratteristiche, certificate dal Ministero degli Interni o da altro laboratorio legalmente riconosciuto. Classe di reazione al Fuoco "O" Resistenza al fuoco non inferiore a REI-60. In cartongesso in classe "0". Compreso ponteggi necessari per eseguire il lavoro, assistenze murarie ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche se non espressamente descritto nella presente voce o riportato sugli elaborati allegati, ma necessario per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. .</p>				riporto	.....
		mq.	705,00 705,00	.....	.....	.....
	<b>Totale Netto</b>					.....
	Oneri della Sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso d'asta)					2.900,00
	<b>TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)</b>					<b>2.900,00</b>
					a riportare	.....

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Gara del : ..... Importo a base d'asta: Euro 146.900,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA: (in lettere)</b>				<b>(in cifre)</b>		.....
<b>RIBASSO PERCENTUALE DEL: (in lettere)</b>				<b>% (in cifre)</b>		.....