Frazione	id_K	Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	Conformità L.R.. 17/09	Priorità	Intervento per ridurre l'inquinamento luminoso	Costo indicativo (IVA inc.)	Intervento per garantire i requisiti illuminotecnici	Costo indicativo (IVA inc.)	Altezza	Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.
											m	Num	Tipo	Num	Tipo	Tipo chiusura	°	Num	Tipo	W	kW	kWh/anno	€/anno
Canai	A11	Q012	Strada Principale Canai	Me5	SI	0					8	8	Palo dritto	8	Stradale	Vetro piano	0	8	SAP	100	0,92	3670,80	844,28
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B16		Strada Principale Canai laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2938	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2940	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B21		Strada Principale Canai laterale 2	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	B16		Strada Principale Canai laterale 3	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	B16		Strada Principale Canai laterale 4	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
Cesana	A37	Q022	Strada Principale Cesana	Me5	SI	0					7	5	Mensola a parete	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	75	0,43	1811,25	416,59
	B23			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2969	11	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	44	0,10	325,31	74,82
	A23		Strada Principale Cesana laterale 1	Me5	SI	0					7	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	MBF	125	0,14	603,75	138,86
	E02			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	6	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	E02		Strada Principale Cesana laterale 2	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B32		Strada Provinciale Cesana	Me4b	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
Colderù	B16	Q008	Strada Principale Colderù	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	5948	8	4	Mensola a parete	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	4320	Infittimento e sostituzione apparecchio	17974	7	12	Palo con sbraccio	12	Stradale	Vetro piano	0	12	LED	29	0,40	1280,64	294,55
	E05		Strada Principale Colderù laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	7	7	Testa palo	7	Tecnico	Vetro piano	0	7	LED	20	0,16	515,20	118,50
	E05			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	4831	7	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	20	0,09	294,40	67,71
	B16		Strada Principale Colderù laterale 2	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B20		Strada Principale Colderù laterale 3	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3086	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B16		Strada Principale Colderù laterale 4	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2958	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2880	Sostituzione apparecchio	2880	7	4	Palo con sbraccio	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	20	0,09	294,40	67,71
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	E06			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1970	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1970	7	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B21		Strada Principale Colderù laterale 5	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	B21		Strada Principale Colderù laterale 6	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	B16		Strada Principale Colderù laterale 7	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B22			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	9	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	A16		Via laterale Chiesa	Me5	NO	3	Predisporre opportuna illuminazione		Predisporre opportuna illuminazione		5	4	Esterno generico	4	Incasso	Vetro piano	0	4	ALO	19	0,08	218,20	50,19
Marziai	B14	Q014	Strada Principale Marziai	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Infittimento e sostituzione apparecchio	9097	7	6	Mensola a parete	6	Stradale	Vetro piano	0	6	LED	35	0,24	770,59	177,24
	B17			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B19			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3120	9	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2880	Infittimento e sostituzione apparecchio	12314	7	8	Palo con sbraccio	8	Stradale	Vetro piano	0	8	LED	29	0,27	853,76	196,36
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B24			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B04		Strada Principale Marziai laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	4566	8	3	Palo curvo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	29	0,10	320,16	73,64
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	A17	Q015	Strada Principale Marziai laterale 2	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	A23			Me5	SI	0					7	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	MBF	125	0,14	560,63	128,94
	B04			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2958	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
Molinello	A18	Q016	Strada Provinciale	Me4b	SI	0					6	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	SBP	26	0,03	125,58	28,88
	A24	Q017	Località Molinello	Me5	SI	0					7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	ML	100	0,12	448,50	103,16
	A25			Me5	SI	0					7	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	ML	100	0,23	897,00	206,31
Pian delle Colture	A18	Q010	Pian delle Colture	Me5	SI	0					6	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	SBP	26	0,03	125,58	28,88
Ronchena	A18	Q011	Via A. Solagna	Me5	SI	0					6	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	SBP	26	0,03	125,58	28,88
	A17	Q019	Strada Principale Ronchena	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Sostituzione apparecchio	2160	8	3	Palo curvo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	50	0,17	555,31	127,72
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Infittimento e sostituzione apparecchio	8906	8	6	Palo curvo	6	Stradale	Vetro piano	0	6	LED	29	0,20	640,32	147,27
	A27		Strada Principale Ronchena laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	6	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	A27			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	6	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	B31		Strada Principale Ronchena laterale 3	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	A20		Via A. Solagna	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B14			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B14			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B26			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B28			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	A20		Via A. Solagna laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	B04		Via A. Solagna laterale 2	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B04			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3002	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B30		Via Cal de Sach	Me5	NO	3	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B30			Me5	NO	3	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3228	7	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	C12		Via Cal de Sach laterale 1	Me5	NO	3	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	5	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	35	0,20	642,16	147,70
	A17		Via P.Calvi	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	6170	8	4	Palo curvo	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	A26			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3079	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	A20		Via P.Calvi laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B29			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	A18	Q020	Via P.Calvi	Me5	SI	0					6	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	SBP	26	0,03	125,58	28,88
San Gervasio	A17	Q009	Località San Gervasio	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
Stabie	E03	Q013	Piazza San Michele	Ce5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	30	0,07	220,80	50,78
	A25		Strada Principale Stabie	Me5	SI	0					7	4	Palo dritto	4	Stradale	Vetro piano	0	4	ML	100	0,46	1560,78	358,98
	A36			Me5	NO	2	Sostituzione tipologia della lampada	420	Infittimento e sostituzione apparecchio	9058	7	6	Palo curvo	6	Stradale	Vetro piano	0	6	LED	29	0,20	640,32	147,27
	A36			Me5	NO	2	Sostituzione tipologia della lampada	140	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B30			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3024	7	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	A19		Strada Principale Stabie laterale 1	Me5	NO	3	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	24	0,03	88,69	20,40
	A20			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	A21			Me5	SI	0					6	3	Mensola a parete	3	Stradale	Vetro piano	0	3	ML	100	0,35	1170,59	269,23
	A22			Me5	NO	3	Sostituzione tipologia della lampada	560	Sostituzione tipologia della lampada	560	7	4	Palo con sbraccio	4	Stradale	Vetro piano	0	4	SAP	70	0,32	1092,55	251,29
	E07			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	6	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	0	3	LED	24	0,08	266,06	61,19
	A21		Strada Principale Stabie laterale 2	Me5	SI	0					6	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	ML	100	0,12	390,20	89,74
	A22			Me5	NO	3	Sostituzione tipologia della lampada	280	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C11			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	9	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	0	3	LED	50	0,17	555,31	127,72
	A20		Strada Principale Stabie laterale 3	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	C10			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	5	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	C10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2540	6	2	Tesata	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	35	0,08	256,86	59,08
	E05			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	24	0,06	177,38	40,80
	A20		Via a lato della Chiesa	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	A21			Me5	SI	0					6	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	ML	100	0,12	390,20	89,74
	C10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	5	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	24	0,03	88,69	20,40
	E05			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	24	0,06	177,38	40,80
Villaghe	B16	Q018	Quartiere Le Villaghe	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B20			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	4566	7	3	Palo con sbraccio	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	29	0,10	320,16	73,64
	B25			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
Villapiana	A33	Q021	Piazzale Chiesa	Ce5	NO	3	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	225	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	225	6	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	SAP	30	0,03	97,08	22,33
	A30		Strada Provinciale laterale a Via V. Veneto	Me5	SI	0					12	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	SAP	400	1,38	3883,32	893,16
	A31			Me5	NO	2	Ridurre inclinazione	225	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	400	0,46	1472,00	338,56
	B27		Via A. Gabelli	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	C06			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	8	7	Testa palo	7	Tecnico	Vetro piano	0	7	LED	67	0,54	1733,65	398,74
	A32		Via G. Bruno	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B35			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3105	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	C06		Via Medaglie d'Argento	Me5	NO	3	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	6	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	35	0,04	128,43	29,54
	C13			Me5	NO	3	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	7	8	Testa palo	8	Tecnico	Vetro piano	0	8	LED	35	0,32	1027,46	236,31
	C13			Me5	NO	3	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B10		Via Molin Novo	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	7854	7	5	Palo con sbraccio	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	50	0,29	925,52	212,87
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B32			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B27		Via Monte Garda	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Infittimento e sostituzione apparecchio	7649	8	5	Palo curvo	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	29	0,17	533,60	122,73
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B33			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B35			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	4681	8	3	Mensola a parete	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	29	0,10	320,16	73,64
	A30		Via Monte Garda - incrocio Zona ind.	Me5	SI	0					12	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	SAP	400	1,38	3883,32	893,16
	A31			Me5	NO	2	Ridurre inclinazione	225	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	5570	9	4	Palo dritto	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	B33			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2458	9	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	A34		Via Monte Garda laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	A35			Me5	NO	2	Sostituzione tipologia della lampada	140	Infittimento e sostituzione apparecchio	2997	6	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	A36			Me5	NO	2	Sostituzione tipologia della lampada	140	Infittimento e sostituzione apparecchio	4672	7	3	Palo curvo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	50	0,17	555,31	127,72
	A36			Me5	NO	2	Sostituzione tipologia della lampada	140	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	4564	8	3	Palo curvo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	29	0,10	320,16	73,64
	C06		Via Monte Garda parcheggio	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	A30		Via V. Veneto	Me5	SI	0					12	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	SAP	400	1,38	3883,32	893,16
	A31			Me5	NO	2	Ridurre inclinazione	225	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	5944	9	4	Palo dritto	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	B33			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B10		Viale Belluno laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B33			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2575	9	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B34			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	A28		Viale Belluno parallela 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	9	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	A28			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	4400	9	2	Palo con sbraccio multiplo	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	A29			Me5	SI	0					8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	75	0,09	242,71	55,82
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	6074	8	4	Mensola a parete	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	A17	Q023	Zona Industriale Villapiana	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	4729	8	3	Palo curvo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	80	0,28	883,20	203,14
	A17			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	80	0,09	294,40	67,71
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	9	4	Palo curvo	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	67	0,31	990,66	227,85
Totale								**180030**		**334698**		**313**		**324**				**324**			**20,30**	**65313,98**	**15022,22**

REV. 3					
REV. 2					
REV. 1					
EMISSIONE	Agosto 2013				
	Data	Descrizione	Disegnato	Visto	Approvato

Regione Veneto — Provincia di Belluno

Committente

COMUNE DI LENTIAI

Via Largo Marconi n.2 32020 – Lentiai (BL)

Progetto

PIANO D'INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

Tavola

All. E2

Elaborato

ELENCO DEI PUNTI LUCE PIANO DI INTERVENTO FRAZIONI

Scala

Boso + Partners
architecture & engineering
Via Angelo Guadagnini 5, 38054 Fiera di Primiero (TN)
tel. 0439 827563 e-mail: info@bosoandpartners.it

I progettisti

Collaboratori Michel Gaier, Mattia Zagonel
Consulenti

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl.
E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.