

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1	Operaio 4° livello (EURO quaranta/214)	h	40,214
2	Operaio Specializzato (EURO trentotto/19)	h	38,19
3	Operaio Qualificato (EURO trentacinque/60)	h	35,60
4	Operaio Comune (EURO trentadue/25)	h	32,25
5	LIEVO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Lievo della pavimentazione esistente mediante l'uso di idonea attrezzatura compreso il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata, pulizia e predisposizione del piano di posa (EURO otto/00)	m ²	8,00
6	SISTEMAZIONE DEL FONDO ESISTENTE Sistemazione del fondo esistente mediante scarificazione della superficie con apposita macchina con disco abrasivo ed eventuale successiva rasatura mediante l'uso di adeguati autolivellanti, ogni altro onere compreso per rendere l'opera finita a regola d'arte. (EURO tre/00)	m ²	3,00
7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARQUET IN LEGNO DI PRIMA SCELTA ROVERE STOCK Fornitura e posa in opera di parquet in legno di prima scelta rovere stock (doghe dello spessore 14 mm. - larghezza 190 mm. - lunghezza da 2000 mm.) per la realizzazione di un campo da gioco per attività sportive scolastiche, certificato ignifugo, prodotto marchiato CE, con le seguenti caratteristiche tecniche e modalità di posa: FASE 1 - esecuzione, sul massetto sopra descritto, di una barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio di polietilene dello spessore di 0,20 mm.. Nelle giunzioni, i vari fogli di polietilene saranno sormontati per circa 30 cm. e risvoltati sui bordi. FASE 2 - Stesura, sulla barriera al vapore, di un materassino elastico spessore 3 mm. posato accostando i bari moduli nella direzione di posa del parquet, al fine di annullare i vuoti d'aria sotto il pavimento garantendo un perfetto isolamento termoacustico. FASE 3 - Installazione di doghe prefinite 3 strips preverniciati in fabbrica con vernice sportiva, stagionati e forniti ad un'umidità relativa del 9/11% corrispondente ad un'umidità ambientale del 45/50, rovere stock prima scelta - spessore 14 mm. - larghezza 190 mm. - lunghezza 200 mm. Le doghe sono posate a correre ed agganciate mediante apposite clips metalliche Spessore pavimento finito 17 mm.: ogni altro onere compreso per rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte. (EURO quarantacinque/00)	m ²	45,00
8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno massiccio, altezza mm. 100, spessore mm. 20, con spigolo arrotondato, posto in opera con viti a tassello. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sedici/00)	m	16,00
9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI IN LEGNO O ALTRO MATERIALE PER RACCORDARE IL NUOVO SPESSORE Fornitura e posa di raccordi in legno o altro materiale scelto dalla D.L. per raccordare il nuovo spessore del pavimento		

	con la parte esistente, con le pendenze previste dalle norme vigenti, ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	(EURO sedici/00)	m	16,00
10	FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO BASKET MINIBASKET TRASPORTABILE A SBALZO. Fornitura di Impianto basket Minibasket STREETBALL, con struttura portante in tubolare di acciaio verniciato, pieghevole e trasportabile con ruote (ruote comprese). Semplice e rapida apertura e chiusura, facilmente impilabile, tabellone in pp composite cm.120x90 regolabile a 5 altezze (cm.212-243-260-274-305), canestro fisso e rete. Sporgenza cm 50. Protezione frontale imbottita, piano di appoggio per le zavorre, completo delle zavorre del peso complessivo da Kg.150. Misure da aperto cm.183x110, misure da chiuso cm.315x110x23, compreso ogni altro onere ed accessorio per rendere l'impianto regolarmente funzionante. (EURO milletrecentocinquanta/00)	cad	1.350,00
11	TRACCIATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VARI CAMPI DA GIUOCO REGOLAMANTARI Tracciatura della pavimentazione dei vari campi da giuoco regolamentari, secondo le normative emanate dalle federazioni sportive di competenza, eseguita con speciali vernici bianche e/o colorate, a scelta della Direzione Lavori, a basi acriliche, compreso ogni altro onere per rendere l'opera finita e funzioante a regola d'arte.		
	a campo basket (EURO ottocento/00)	cad	800,00
	b campo pallavolo (EURO cinquecento/00)	cad	500,00
	c campo calcetto (EURO novecento/00)	cad	900,00
12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in acciaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilit? e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui ? destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;- eventuali parti fisse per laterali e/o		

	<p>sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
	<p>a porte fino a 3,20 mq (EURO duemila/00)</p>	n	2.000,00
	<p>b porte oltre i 3,20 mq (EURO cinquecentosettanta/00)</p>	m ²	570,00
13	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE MODULARE ANTITRAUMA CON RIVESTIMENTO IN CARBON IGNIFUGO IN CLASSE 1 Fornitura e posa in opera di protezione modulare antitrauma con rivestimento in Carbon ignifugo in classe 1 (colori standard blu, rosso, o verde prato) o altro PVC 600 gr. ignifugo liscio (arancione, giallo, grigio) lavabile e antimuffa, dotata di anelli o velcro per ancoraggio a parete, agganciato a parete mediante tasselli ad espansione (versione lembi superiori e inferiori dotati di occhielli in acciaio inox) o fasce di velcro (maschio cucito sul retro, femmina da tassellare a parete). Il rivestimento è sigillato sui lembi di chiusura mediante elettrosaldatura ad alta frequenza. Imbottitura in polietilene espanso ignifugo spessore 3 cm. (grado di protezioni pari o superiore al poliuretano espanso con densità 30 kg/mc di spessore 5 cm.). Certificata in base alla normativa UNI EN 913 Dimensioni del modulo cm. 100x200H (pari a 2 mq.). Compreso ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(EURO ottantasette/50)</p>	m ²	87,50
14	<p>ONERI SICUREZZA</p> <p>PREZZO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA Prezzo a corpo per gli oneri della sicurezza, comprendente tutti i costi relativi alle procedure, agli apprestamenti ed alle attrezzature per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, nonché per il rispetto delle eventuali prescrizioni aggiuntive del CSE in fase di esecuzione dei lavori. In particolare con tale prezzo sono compensati tutti gli oneri per la sicurezza relativi a: - dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto per il personale impiegato nelle lavorazioni in cantiere; - recinzioni e segnalazione del cantiere; - estintori; - controlli periodici sull'efficienza dei mezzi ed impianti di cantiere; - tempo impiegato per l'attività di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento previste dal PSC e la raccolta della documentazione, compresi i corsi di formazione ed aggiornamento di tutti i responsabili della sicurezza dell'impresa; - redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art.2, comma 1, lettera f-ter del Decreto; - attuazione delle disposizioni del CSE. Tale prezzo compensa tutti gli oneri per il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere. Si intende compensato a corpo in proporzione all'avanzamento dei lavori, secondo le valutazioni del DL e del CSE. (EURO duemila/00)</p>	cad	2.000,00