

STUDIO ASSOCIATO

ARCHITETTURA e TOPOGRAFIA

Bellan

*Arch. Carlotta Bellan
Geom. Luigino Bellan*

Viale G. Di Vittorio, 44 - 45018 PORTO TOLLE (RO)
C.F. e P.IVA: 01501250292
T. +39 0426.81634 - F. +39 0426.391042
E-mail: info@studiobellan.com



RILIEVI TOPOGRAFICI
Azienda certificata
ISO 9001:2008



COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS" A RIVA'

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE LOTTO 2

n. pratica: 1552

data

scala

elaborato

revisione: 01

Novembre 2018

Varia

09.02

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO NEL
POLESINE

IL SINDACO
MAURI CARMEN

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ASTOLFI GEOM. PIETRO

PROGETTISTA:
BELLAN Arch. CARLOTTA

Gara del : Importo a base d'asta: 67.417,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
6.2	<p>Fornitura e posa di serramenti per finestre e portafinestre esterne conformi alle norme UNI EN 12600:2004.</p> <p><u>Il valore limite di trasmittanza di ogni serramento deve essere $\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.</u></p> <p>A fine lavori, per ogni infisso installato dovrà essere consegnata certificazione attestante la rispondenza alle norme UNI EN 12600:2004 e valore limite di trasmittanza $\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Serramento in PVC tinta legno tipo SINTESI a taglio termico con sistema a tre guarnizioni, profili Cl.S (clima severo), profilo telaio 74mm a L 5/6 camere a Z30mm 5 camere. Anta a gradino 5 camere profondità 82mm. Tre guarnizioni due su anta e una su telaio. Vetraggio TPV saldate negli angoli. Sistema di chiusura Siegenia perimetrale anche su anta secondaria, Cl 5 resistenza a corrosione. Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione. Vetrocamera 33.2-15Gas-33.2 (PVB 0.76) Planitherm Clear Gas Argon 90% Canalino a prestazioni migliorate Warm Edge ($U_g=1.0$, $\psi_i=0,041$) (b.e Argon+TGI: $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$).</p> <p>L'esatta dimensione del foro sarà verificata in cantiere dopo la posa del cappotto avente spessore in spalletta da 3 a 5 cm.</p> <p>Compresa l'eventuale fornitura e posa del falso telaio se necessario.</p> <p>La voce comprende guarnizioni, siliconatura del telaio e dei vetri, schiumatura e coprifilo tra telaio e muratura, suddivisione dei fori con disegno a scelta della DL ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>					
6.2.1	PT - Dimensioni cm 100 x 200 - 2 ante - Anta ribalta - Trasmittanza 1,26 W/mqK	cad.	6,000
						a riportare

Gara del : Importo a base d'asta: 67.417,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
6. 2. 2	PT - Dimensioni cm 70 x 70 - Anta ribalta - vetro satinato - Trasmittanza 1,28 W/mqK	cad.	13,000
6. 2. 3	PT - Dimensioni cm 57 x 398 - Telaio fisso con due specchiature - Trasmittanza 1,20 W/mqK	cad.	1,000
6. 2. 4	PT - Dimensioni cm 120 x 260 - 2 ante -Anta Ribalta- sopra luce fisso cm 70 - Trasmittanza 1,16 W/mqK	cad.	8,000
6. 2. 5	P1 - Dimensioni cm 100 x 190 - 2 ante -Anta Ribalta- Trasmittanza 1,27 W/mqK	cad.	14,000
6. 2. 6	P1 - Dimensioni cm 100 x 293 - 2 ante -Anta Ribalta- sopra luce fisso cm 53 - Trasmittanza 1,21 W/mqK	cad.	1,000
6. 2. 8	PT - Dimensioni cm 125 x 288 - 2 ante 90+35 - H 240 - sopra luce fisso ad arco h max cm 48 - Sistema a due guarnizioni - sistema di chiusura tipo Siegenia/KFV per porte, chiusura con scrocco automatico e ganci - maniglione antipanico su serratura multipunto, pompa aerea di chiusura	cad.	1,000
6. 3	Fornitura e posa di bancali in marmo Trani su letto di malta dello spessore di cm 3 più cm 3 di risvolto esterno, compreso eventuale taglio del bancale sotto l'infisso. La voce comprende la fornitura e incollaggio di pannello in XPS con densità 360 Kg/mc spessore cm 3 da posizionare sotto il bancale.	mq	25,000
6. 4	Fornitura e posa di scuri con apertura alla padovana in alluminio verniciato tinta RAL a scelta della D.L. a doghe verticali a due ante completi di telaio di				a riportare

Gara del : Importo a base d'asta: 67.417,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
6. 4. 1	cassa su tre lati, guarnizioni di tenuta, bandelle o fissaggi a cardine, accessori di chiusura ed ogni altro onere a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Scuro a due ante con doghe verticali Misure mm 1000 x 2000 Tinta RAL	cad.	6,000
6. 4. 2	Scuro a due ante con doghe verticali Misure mm 1200 x 2600 Tinta RAL	cad.	8,000
6. 4. 3	Scuro a due ante con doghe verticali Misure mm 1000 x 1900 Tinta RAL	cad.	14,000
6. 4. 4	Scuro a due ante con doghe verticali Misure mm 1000 x 2930 Tinta RAL	cad.	1,000
6.14	Fornitura e posa di serramenti per finestre e portafinestre esterne in alluminio verniciato tinta legno tipo R50, fissi o con apertura anta-ribalta, completi di cerniere. La voce comprende guarnizioni, siliconatura del telaio, suddivisione dei fori con disegno a scelta della DL ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PT: Dimensioni porta cm 70 x 200 - controporta ad un'anta in alluminio - pannello interno tinta marrone ral 8017 - Con serratura ad un punto e doppia maniglia	cad.	1,000
E.05.07	Rimozione finestre e scuri esistenti. Demolizione di serramenti esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e					
					a riportare

Gara del : Importo a base d'asta: 67.417,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuri e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce comprende inoltre la rimozione delle opere morte e dei bancali, oltre al trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il ripristino delle spallette con intonaco.	cad.	45,000	riporto
	Totale Netto				
	Oneri della Sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso d'asta)					416,56
	TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)					416,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA: (in lettere)				(in cifre)	
RIBASSO PERCENTUALE DEL: (in lettere)				% (in cifre)	

