Frazione	id_K	Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	Conformità L.R. 17/09	Priorità	Intervento per ridurre l'inquinamento luminoso	Costo indicativo (IVA inc.)	Intervento per garantire i requisiti illuminotecnici	Costo indicativo (IVA inc.)	Altezza	Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.
											m	Num	Tipo	Num	Tipo	Tipo chiusura	°	Num	Tipo	W	kW	kWh/anno	€/anno
Lentiai	A42	Q001	Illuminazione Municipio	Ce5	NO	3	Predisporre opportuna illuminazione		Predisporre opportuna illuminazione		13	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	JM	30	0,03	114,47	26,33
	A41		Piazza Chiesa	Ce5	NO	3	Predisporre opportuna illuminazione		Predisporre opportuna illuminazione		13	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	JM	30	0,03	114,47	26,33
	C01		Piazza Crivellaro	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5380	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5380	6	2	Palo con sbraccio multiplo	6	Tecnico	Vetro piano	0	6	LED	44	0,30	975,94	224,47
	C08			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	11820	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	11820	6	6	Palo con sbraccio multiplo	12	Tecnico	Vetro piano	0	12	LED	44	0,61	1951,87	448,93
	B13		Via Col D'Arten	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	8	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	67	0,23	742,99	170,89
	C02			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
	C05			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	8	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C02		Via Col D'Arten laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	5	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	423,94	97,51
	C02			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2491	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	E04			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	5	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	105,98	24,38
	B01		Via dei Martiri	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1970	Rifacimento linea	1970	9	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B02			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Rifacimento linea	3798	9	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B02			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	2160	Rifacimento linea	11248	9	3	Mensola a parete	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	67	0,23	742,99	170,89
	B03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	Rifacimento linea	13738	9	4	Palo con sbraccio	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	67	0,31	990,66	227,85
	B03			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	2880	Rifacimento linea	17906	9	5	Palo con sbraccio	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	67	0,39	1238,32	284,81
	B04			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Rifacimento linea	1316	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B04			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Rifacimento linea	2610	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	C01			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5380	Rifacimento linea	7994	9	2	Palo con sbraccio multiplo	6	Tecnico	Vetro piano	0	6	LED	67	0,46	1485,98	341,78
	B14		Via dei Martiri laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	19	0,02	70,29	16,17
	B05		Via F. Cavallotti	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B11			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B11			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2955	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	B15		Via F. Cavallotti laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	6	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	7	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	50	0,29	925,52	212,87
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B15		Via F. Cavallotti laterale 2	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	7	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	24	0,03	88,69	20,40
	B11		Via Mazzini	Me4b	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B12			Me4b	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B03		Via Mentana	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	10	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	B11			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2971	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	44	0,10	325,31	74,82
	B11			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	80	0,09	294,40	67,71
	B12			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2966	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C09			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	6	1	Mensola a parete	1	Artistico	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
	B02		Via Piave	Me4b	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3054	10	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B03			Me4b	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	9	8	Palo con sbraccio	8	Stradale	Vetro piano	0	8	LED	67	0,62	1981,31	455,70
	B03			Me4b	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3052	10	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B03			Me4b	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	10	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B13			Me4b	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	9	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	67	0,23	742,99	170,89
	E01			Me4b	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	9	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	A43		Via Piave parcheggio	Ce5	NO	3	Predisporre opportuna illuminazione		Predisporre opportuna illuminazione		10	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	JM	30	0,03	114,47	26,33
	B11		Via T. Vecellio	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B14			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B14			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	5658	8	4	Mensola a parete	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	C03	Q002	Piazza degli Alpini	Ce5	NO	3	Sostituzione apparecchio	2880	Sostituzione apparecchio	2880	5	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	30	0,14	441,60	101,57
	C02		Via G.Pasa	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	7	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	35	0,20	642,16	147,70
	C02			Me5	NO	2	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2500	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	6479	7	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	35	0,20	642,16	147,70
	E02			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	211,97	48,75
	A03		Via Piave	Me4b	SI	0					10	8	Palo dritto	8	Stradale	Vetro piano	0	8	SAP	100	0,92	2279,76	524,34
	B08		Via R. Colli	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	10000	8	8	Testa palo	8	Tecnico	Vetro piano	0	8	LED	44	0,41	1301,25	299,29
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	6123	8	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	44	0,25	813,28	187,05
	C02		Via R. Colli campo bocce	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	8	6	Testa palo	6	Tecnico	Vetro piano	0	6	LED	67	0,46	1485,98	341,78
	C02			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	2880	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	8	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	E03		Via R. Colli laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	7	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	E03			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C04		Via R. Cristini	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	8	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C04			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B09		Via S. Guzzo	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	9	4	Palo con sbraccio	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	B07		Via T. Piccolotto	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2690	9	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	50	0,17	555,31	127,72
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	8750	7	7	Testa palo	7	Tecnico	Vetro piano	0	7	LED	35	0,28	899,02	206,78
	C02		Via Vello	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	8	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	C02		Via Vello laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	44	0,10	325,31	74,82
	C03		Via Vello laterale 2	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	7	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C03		Via Zampese	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	8	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	29	0,13	426,88	98,18
	C03			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	2509	8	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	C03		Via Zampese laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	8	6	Testa palo	6	Tecnico	Vetro piano	0	6	LED	50	0,35	1110,62	255,44
	A04	Q003	Via Brusaferro	Me5	SI	0					7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	75	0,17	565,11	129,98
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	10816	7	7	Palo con sbraccio	7	Stradale	Vetro piano	0	7	LED	29	0,23	747,04	171,82
	C05		Via Galilei	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	6	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	9	6	Palo con sbraccio	6	Stradale	Vetro piano	0	6	LED	67	0,46	1485,98	341,78
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	1182	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	C05			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	9	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	0	3	LED	67	0,23	742,99	170,89
	E02		Via Papa Luciani	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	2500	6	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	35	0,08	256,86	59,08
	E02			Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	1246	6	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	35	0,04	128,43	29,54
	B10		Viale Belluno	Me4b	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
	C06		Viale verso cimitero	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	11250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	11250	9	9	Testa palo	9	Tecnico	Vetro piano	0	9	LED	29	0,30	960,48	220,91
	B06	Q004	Via G. Rocca	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Infittimento e sostituzione apparecchio	4604	9	2	Palo con sbraccio multiplo	4	Stradale	Vetro piano	0	4	LED	50	0,23	740,42	170,30
	C02			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	7	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	50	0,29	925,52	212,87
	C02			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	5000	Infittimento, sostituzione sostegno e apparecchio	10245	7	8	Testa palo	8	Tecnico	Vetro piano	0	8	LED	50	0,46	1480,83	340,59
	A01		Via T. Vecellio	Me5	SI	0					8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	SAP	100	0,23	637,56	146,64
	A02			Me5	NO	3	Ridurre inclinazione	1125	Infittimento e sostituzione apparecchio	14863	9	10	Palo curvo	10	Stradale	Vetro piano	0	10	LED	29	0,33	1067,20	245,46
	B05			Me5	NO	3	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	9	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	A07	Q005	Largo Europa	Me5	SI	0					7	1	Tesata	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	SAP	100	0,12	338,10	77,76
	B10		Via Cavour	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	3600	Infittimento e sostituzione apparecchio	14984	7	10	Palo con sbraccio	10	Stradale	Vetro piano	0	10	LED	29	0,33	1067,20	245,46
	A08		Via D. Alighieri	Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	A08			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	A08			Me5	NO	2	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3085	8	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B17			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	44	0,05	162,66	37,41
	B10		Via Garibaldi	Me5	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	4320	Infittimento e sostituzione apparecchio	18038	7	12	Palo con sbraccio	12	Stradale	Vetro piano	0	12	LED	29	0,40	1280,64	294,55
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	50	0,12	370,21	85,15
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Sostituzione apparecchio	2160	8	3	Mensola a parete	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	29	0,10	320,16	73,64
	A06		Via Garibaldi laterale 1	Me5	NO	2	Predisporre opportuna illuminazione		Predisporre opportuna illuminazione		13	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	SAP	400	0,46	1352,40	311,05
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	50	0,06	185,10	42,57
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2160	Sostituzione apparecchio	2160	8	3	Mensola a parete	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	50	0,17	555,31	127,72
	C05			Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	7500	9	6	Testa palo	6	Tecnico	Vetro piano	0	6	LED	20	0,14	441,60	101,57
	B16		Via laterale alla Chiesa	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	2	Mensola a parete	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B17			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B18			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	8	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	B10		Via Verdi	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	1440	Sostituzione apparecchio	1440	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	67	0,15	495,33	113,93
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	2880	Infittimento e sostituzione apparecchio	11943	7	8	Palo con sbraccio	8	Stradale	Vetro piano	0	8	LED	20	0,18	588,80	135,42
	B16			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Mensola a parete	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	B10		Via Verdi laterale 1	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	7	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	20	0,02	73,60	16,93
	B10			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	2964	7	2	Palo con sbraccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	20	0,05	147,20	33,86
	A11	Q006	Via Angelo Bortolini	Me5	SI	0					8	3	Palo dritto	3	Stradale	Vetro piano	0	3	SAP	100	0,35	1260,63	289,94
	A12			Me5	SI	0					8	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	SAP	100	0,23	840,42	193,30
	A09		Via dell'Artigiano	Me5	SI	0					8	15	Palo curvo	15	Stradale	Vetro piano	0	15	LED	75	1,29	4727,36	1087,29
	A10			Me5	SI	0					8	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	75	0,17	630,32	144,97
	B19		Via dell'Artigiano laterale 1	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	3750	8	3	Palo dritto	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	44	0,15	487,97	112,23
	A11		Via dell'Artigiano laterale 2	Me5	SI	0					8	7	Palo dritto	7	Stradale	Vetro piano	0	7	SAP	100	0,81	2941,47	676,54
	A11		Via dell'Artigiano laterale 3	Me5	SI	0					8	10	Palo dritto	10	Stradale	Vetro piano	0	10	SAP	100	1,15	4202,10	966,48
	A12			Me5	SI	0					8	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro piano	0	2	SAP	100	0,23	840,42	193,30
	A09		Via dell'Artigiano laterale 4	Me5	SI	0					8	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	75	0,09	315,16	72,49
	A09		Via dell'Artigiano laterale 5	Me5	SI	0					8	5	Palo curvo	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	75	0,43	1575,79	362,43
	C02		Via delle Laste	Me5	NO	2	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	6250	8	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	35	0,20	642,16	147,70
	A40		Viale Belluno	Me4b	SI	0					8	12	Palo dritto	12	Proiettore	Vetro piano	0	12	SAP	250	3,45	12606,30	2899,45
	B10			Me4b	NO	1	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	Sostituzione sostegno e apparecchio, nuova altezza	1250	9	1	Palo con sbraccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	125	0,14	460,00	105,80
	C04			Me4b	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	6	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	67	0,08	247,66	56,96
	A13	Q007	Campi sportivi		NO	3	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	1560	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	1560	20	4	Torre faro	16	Proiettore	Vetro piano	0	16	JM	400/2000	22,08	11040,00	2539,20
	A14				NO	3	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	560	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	560	10	2	Torre faro	4	Proiettore	Vetro piano	0	4	JM	400	1,84	920,00	211,60
	A15				NO	3	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	840	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	840	9	3	Torre faro	6	Proiettore	Vetro piano	0	6	JM	200	1,38	690,00	158,70
	B27	Q021	Via delle Laste	Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Sostituzione apparecchio	720	8	1	Palo curvo	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	29	0,03	106,72	24,55
	B27			Me5	NO	1	Sostituzione apparecchio	720	Infittimento e sostituzione apparecchio	3160	8	2	Palo curvo	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	29	0,07	213,44	49,09
	A38	Q024	Piazza Chiesa	Ce5	SI	0					0	1	Edificio	13	Edificio	Vetro piano	0	13	LED	30	0,45	1883,70	433,25
	A39			Ce5	SI	0					5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	30	0,07	289,80	66,65
	B19	Q025	Zona Campo Sportivo	Ce5	NO	3	Sostituzione apparecchio	4320	Sostituzione apparecchio	4320	9	6	Palo dritto	6	Stradale	Vetro piano	0	6	LED	30	0,21	662,40	152,35
	A05	Q026	Scuole elementari	Ce5	NO	3	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	1340	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	1340	11	4	Torrefaro	12	Proiettore	Vetro piano	0	12	JM	30	0,41	82,80	19,04
	B07			Ce5	NO	3	Sostituzione apparecchio	2160	Sostituzione apparecchio	2160	9	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	30	0,10	331,20	76,18
Totale								288225		430818		393		459				459			52,73	102544,27	23585,18

REV. 3					
REV. 2					
REV. 1					
EMISSIONE	Agosto 2013				
	Data	Descrizione	Disegnato	Visto	Approvato

Regione Veneto

Provincia di Belluno

Committente

COMUNE DI LENTIAI

Via Largo Marconi n.2 32020 - Lentiai (BL)

Progetto

PIANO D'INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

Tavola

All. E1

Elaborato

ELENCO DEI PUNTI LUCE PIANO DI INTERVENTO LENTIAI

Scala

Boso + Partners architecture & engineering

Via Angelo Guadagnini 5, 38054 Fiera di Primiero (TN)
tel. 0439 827563 e-mail: info@bosoandpartners.it

I progettisti

Collaboratori Michel Gaier, Mattia Zagonel

Consulenti

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl.
E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.