

N.	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario Euro	IMPORTO Euro
1	1	<p>Pulizia dell'arenile (compreso eventuali mareggiate che si possono verificare durante la stagione balneare) per tutta l'estensione sottoindicata e per tutta la sua profondità, con impiego di mezzi adeguati e manodopera qualificata, compreso il trasporto fuori opera del materiale di risulta, la raccolta a mano dei contenitori di vetro, plastica, barattoli ecc.. e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e l'utilizzo immediato di tale tratto di spiaggia.</p> <p>Si precisa inoltre che i mezzi di cui sopra dovranno essere trasportati sull'arenile con apposito mezzo di trasporto senza l'ausilio della passerella di collegamento alla spiaggia in parola.</p>				
				1.000,00		
			ml.	1.000,00	6,50	6.500,00
2	2	<p>Installazione e pulizia giornaliera (dal 01.06.10 al 31.08.10) dei servizi igienici (n. 6 almeno uno per disabili) prefabbricati di proprietà della ditta appaltatrice compreso il trasporto alla spiaggia e formazione di: copertura orizzontale e verticale in arelle, pali in legno per sostegno struttura e basamento di appoggio realizzato con materiale che la D.L. avrà la facoltà di decidere in base alle esigenze del caso, compreso altresì la formazione di marciapiede in piastre in ghiaio lavato per permettere l'accesso al servizio igienico, compreso inoltre il collegamento ad apposite vasche in pvc capacità lt 10000 cadauna già posizionate, e tutto l'occorrente per l'allacciamento idrico per dare perfettamente funzionanti i servizi igienici e n. 4 docce poste nei pressi dei bagni installati.</p> <p>N.B. Il prezzo si intende comprensivo oltre che della pulizia giornaliera dei bagni anche dell'asporto e smaltimento fanghi (min. 12 max 15 svuotamenti) presso i bottini posizionati in un unico sito, il tutto per l'intera stagione balneare e del recupero a fine stagione delle attrezzature fornite.</p>				
				1,00		
			a corpo	1,00	16.900,00	16.900,00
3	3	<p>Formazione e pulizia giornaliera di marciapiede in piastre in ghiaio lavato, di proprietà della ditta appaltatrice, dimensioni cm 50x50 e poste in opera su sottofondo di sabbia previa compattazione della stessa, il tutto in opera a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e disegni allegati, in modo tale da rendere finito e funzionale tale camminamento, compreso altresì il recupero a fine stagione del materiale posizionato.</p>				
				1.000,00		
			mq.	1.000,00	7,00	7.000,00
4	4	<p>Pulizia giornaliera della spiaggia mediante l'utilizzo di idoneo pulispiaggia, di proprietà della ditta appaltatrice, con raccolta differenziata (plastica, vetro, secco) dei rifiuti depositati dall'utenza con trasporto e svuotamento dei contenitori di plastica (circa 30) e dei relativi sacchi di contenimento, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, posti sull'arenile, e smaltimento nelle apposite isole ecologiche poste in sommità arginale, il tutto secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico.</p>				
					a riportare	30.400,00

N.	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario Euro	IMPORTO Euro
					riporto	30.400,00
		Mesi di Maggio e Settembre giorni a discrezione della D.L. Mese di Giugno giorni a discrezione della D.L. Mese di Luglio giorni a discrezione della D.L. Mese di Agosto giorni a discrezione della D.L.				
5	6		n°	50,00 50,00	130,00	6.500,00
		Fornitura ed istallazione di n. 5 nuovi punti luce con doppi proiettori (potenza singolo proiettore 400 Watt) da installarsi a discrezione della D.L. composti da: scavo, plinti di fondazione, canalizzazione in PVC Ø 75, palo in acciaio cilindrico diam. mm 102 chiuso in testa con tappo in alluminio, predisposto per l'accoppiamento con gli sbracci previsti e completo delle lavorazioni standar per il collegamento elettrico a norma, bracci in acciaio diam. mm 60 predisposti con attacco per l'apparecchio illuminante previsto e chiusi con tappo in plastica alle estremità e accoppiatori palo-bracci in alluminio pressofuso con viteria di serraggio inox. Altezza da 4 a 7 mt. a scelta della D.L., pozzetto di deviazione, n. 2 lampade, cavi di alimentazione, messa a terra e dispersori di terra e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante, il tutto rimovibile e pronto per essere installato nell'anno successivo.				
			cad.	5,00 5,00	500,00	2.500,00
		TOTALE LAVORI				39.400,00
		Oneri per la sicurezza indiretti				500,00
		SOMME A DISPOSIZIONE				
		IVA 22%				8.778,00
		ART. 92 L. 163/06				788,00
		IMPREVISTI				534,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				10.100,00
		TOTALE PROGETTO				50.000,00

Porto Tolle, li 28.01.2016

Il Direttore dei Lavori